


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN. STOUPAČEK | Č. M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA ($m^2$) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA | POVRCHY STĚN | POVRCH STROPU | VYBAVENÍ SOC. MÍSTNOSTÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | 1.58 | WC - ŽENY | 8,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | SDK PODHLED s.v. po sh. VZT | 2xH, 2xK1, 2xK2, 2xM, M1, O, 2xP, 2xR, 2xS, 2xŠ |
| V3 | 1.06 | WC - MUŽI | 8,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | SDK PODHLED s.v. po sh. VZT | H, 2xK1, 2xM, M1, O, P, 2xRŠ |
| V5 | 1.23 | PŘEDSÍŇ WC - ŽENY | 4,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET | 2xK1, 2xM, M1, 2xR |
| | 1.24 | HYG. KABINA | 3,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET | H, K1, K2, M, P, S, Š |
| | 1.25 | WC - ŽENY | 12,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | SDK PODHLED s.v. po sh. VZT | 3xH, 3xK2, O, 3xP, 3xS, 3xŠ |
| | 1.26 | WC - MUŽI | 14,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | SDK PODHLED s.v. po sh.VZT | 2xH, O, 2xP, 2xŠ |
| | 1.27 | PŘEDSÍŇ WC - MUŽI | 4,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET | 2xK1, 2xM, M1, 2xR |
| | 1.28 | ÚKLID | 4,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET | M1 |
| V8 | 1.34 | SPRCHA | 7,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | SDK PODHLED s.v. po sh. VZT | H, K1, M, M1, O, R |
| V9 | 1.43 | KNIHOVNA - PRACOVNA - 1 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | 11,7 | P2A+KOBEREC | VYSPRAVENÍ OMÍTEK MALBA,SDK DISPERZNÍ | VYSPRAVENÍ OMÍTEK MALBA KOBERCOVÝ SOKL | |
| | 1.44 | PŘEDSÍŇ WC - ŽENY | 4,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET | K1, 3xM, M1, R |
| | 1.45 | WC - ŽENY | 18,9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | SDK PODHLED s.v. po sh. VZT | 5xH, 5xK2, O, 5xP, 5xS, 5xŠ |
| | 1.46 | ÚKLID | 0,9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | SDK PODHLED s.v. po sh.VZT | M1 |
| | 1.47 | PŘEDSÍŇ WC - MUŽI | 3,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET | K1, 2xM, M1, R |
| | 1.48 | WC - MUŽI | 6,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm | MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED 600x600mm, v.3050mm VÝMĚNA PODHLEDOVÝCH KAZET | 2xH, O, 2xP, 2xŠ |

P — VÝVOD PRO PISOÁR NAPÁJENÝ ZE SZÁVAJÍCÍHO ZDROJE 24V

1 — NAPÁJECÍ ZDROJ PRO JEDEN PISOÁR

5 — NAPÁJECÍ ZDROJ PRO AŽ 5 PISOÁRŮ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN–S
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000–5–52 ed.2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM DLE ČSN 332000–4–41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

| INAD | VEDOUCÍ PROJEKTANT | ZODPOV. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | IN AD, spol. s r.o. |
|---|---|---|---|---|
| | ING. ARCH. M. MIKŠÍK | ING. P. MACHÁČEK | ING. P. MACHÁČEK | Rybkova 4, 602 00 Brno, tel.: 541244589, e-mail: info@inad.cz |

| | | |
|---|---|---|
| OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO | DATUM | 11. 2022 |
| NÁZEV STAVBY: **MU FSS JOŠTOVA 10** **OPRAVA VODOVODU A WC** | FORMÁT | 10A4 |
| | STUPEŇ | DSP/DPS |
| | MĚŘÍTKO | 1:100 |
| | ZAK. Č. | E11/22 |
| VÝKRES: D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PŮDORYS 1.NP | ČÍSLO PARÉ: | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.3 |