




PŮDORYS - 2. NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE



ŘEZPOHLED A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE



ŘEZPOHLED - D-D' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S. V. KČNÍ [m] S. V. PODHL. [m]	DRUH PODLAHY	POVRCH. ÚPR. STĚN	POVRCH. ÚPR. STROPŮ	POZNÁMKA
2.002	CHODBA	47,97	-	TERAZOVÁ PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA	TERAZZO SOKL
2.008	CHODBA	13,88	-	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	-
2.022	KANCELÁŘ ASISTENTŮ	19,4	-	PARKETOVÉ VLYSY	OMÍTKA	OMÍTKA	-
2.023	KANCELÁŘ DĚKANA	34,6	-	PARKETOVÉ VLYSY	OMÍTKA	OMÍTKA	SKLENĚNÝ OBKLAD
2.024a	PŘEDSÍŇ	18,3	-	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	DŘEVĚNÝ OBKLAD
2.024b	KUCHYŇKA		-	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	-
2.025	ZASEDACÍ MÍSTNOST		-	PARKETOVÉ VLYSY	OMÍTKA	OMÍTKA	-

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

OZN.	POPIS
A/01	BOURÁNÍ PŘÍČKY Z CPP NEBO CDP TL. 150 MM, JEJIZ SOUČÁSTÍ JE I DVEŘNÍ OTVOR
A/02	BOURÁNÍ MONTOVANÉ PŘÍČKY Z DŘEVOLAMINÁTU VČ. POSUVNÝCH DVEŘÍ
A/03	BOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ. PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU BUDOU PROVEDENY DVA POMOCHÉ PRŮRAZY NAD OTVOREM, KTERÝMI BUDE POMOCÍ OCEL. PROFILŮ PROVIZORNĚ PODCHYCENA ZEĎ. OCEL. PROFILY BUDOU PODEPŘENY NA KAŽDÉ STRANĚ ZDI DŘEVĚNÝM RÁMEM, KTERÝ BUDE PLOSNĚ ULOŽEN NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU (PODPÍRAČÍ TRÁMY NESMÍ BYT ULOŽENY BODOVĚ!). VYBOURÁNÍ OBLOUKOVÉHO NADPRAŽÍ PRO NOVOU KLENBU BUDE PROVEDENO SCHODOVÝM USKÁKÁNÍM - VIZ POHLED.
B/01	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU
B/02	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU A PŘEKLADU, VYBOURÁNÍ OTVORU O VÝŠCE 2950 mm
C/01	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU
C/02	ODSTRANĚNÍ SKLENĚNÉHO OBKLADU
C/03	ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PARKETOVÉ VLYSY), VČ. DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPU
C/04	ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC) VČ. PŘÍP. VLYSŮ POD A VČ. DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPU
C/05	ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STĚN (ca. 10 %)
C/06	ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STROPŮ (ca. 10 %)
C/07	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PARAPETU
D/01	DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
D/02	DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - DŘEZ, BATERIE
D/03	DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - KOTVENÉ SEDAČKY
D/04	ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁPISU "DĚKANÁT Pdf"
E/00	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

- A SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE
B OTVORY
C POHLEDOVÉ KONSTRUKCE/POVRCHY
D VYBAVENÍ
E TZB

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA POPISEK:

- (P-a) OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OKNA A DVEŘE PŘED POŠKOZENÍM A ZAPRÁŠENÍM!
(P-b) OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA PŘED POŠKOZENÍM!
(P-c) OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNOU PODLAHU PŘED POŠKOZENÍM!

výšk. systém místní

INVESTOR: Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno		<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div> <div>SO.01 - REKONSTRUKCE DĚKANÁTU A PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ</div>		
MÍSTO: Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ODDÍL: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
AKCE:				
STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MU				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marika Pajgrtová		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva		
VYPRACOVAL: Bc. Vít Burian				
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS DĚKANÁTU - 2. NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	FORMÁT: 7x A4	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2302	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM: 03/2023	MĚŘÍTKO: 1:50	D.1.1.B-01	