

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Poz. číslo	Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MU	Měrná jednotka	Počet
------------	---	-------------------	-------

Zařízení č. 1 - Chlazení zasedací místnosti

1.1	Venkovní jednotka systému Qch=6,7kW, Qt=7,1kW, chladivo R32, včetně a konzol pro uchycení s prvky tlumící vibrace	ks	1
1.2	Vnitřní kazetová jednotka split systému, 950x950 mm, Qch=6,7kW, Qt=7,1kW, chladivo R32, komfortní ovladač s týdenním programem, dekorační krycí panel	ks	1
1.50	Chladírenské potrubí, Cu, svazek 10/16mm, včetně kaučukové izolace a ovládacího kabelu	m	27
	Montáž zařízení	kpl	1
	Montážní, spojovací a těsnící materiál, montážní konzola, montážní lišty, ochrana potrubí proti UV záření ve venkovním potrubí	kpl	1

Zařízení č. 2 - Chlazení pracoven děkanátu

2.1	Venkovní jednotka multisplit systému Qch=10kW, Qt=12kW, chladivo R32, včetně a konzol pro uchycení s prvky tlumící vibrace	ks	1
2.2	Vnitřní kazetová jednotka multi split systému, 600x600 mm, Qch=4,5kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, komfortní ovladač s týdenním programem, dekorační krycí panel	ks	1
2.3	Vnitřní nástěnná jednotka multi split systému Qch=3,3kW, Qt=3,6kW, chladivo R32, infračervený ovladač	ks	1
2.4	Vnitřní nástěnná jednotka multi split systému Qch=2,5kW, Qt=3,2kW, chladivo R32, infračervený ovladač	ks	2
2.50	Chladírenské potrubí, Cu, svazek 6/12mm, včetně kaučukové izolace a ovládacího kabelu	m	68
	Montáž zařízení	kpl	1
	Montážní, spojovací a těsnící materiál, montážní konzola, montážní lišty, ochrana potrubí proti UV záření ve venkovním potrubí	kpl	1

Ostatní

Doprava zařízení a montérů na stavbu	kpl	1
Demontáž stávajících chladících jednotek, ekologická likvidace (včetně odsátí a ekologické likvidace chladiva)	kpl	1
stavební výpomoci - zhotovení drážek pro potrubní vedení a prostupů	kpl	1
ostatní nezahrnuté náklady (dílenská projektová dokumentace, koordinace,...)	kpl	1
Náklady spojené s předáním díla - uvedení do provozu, zkoušky technologie, zaškolení pracovníků objednatele, dokumentace skutečného provedení, atesty, certifikáty,...	kpl	1
Stížené podmínky - hlavní práce mohou na základě požadavku investora (objednatel) probíhat po pracovní době, o víkendech a svátcích	kpl	1

Poz. číslo	Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MU	Měrná jednotka	Počet
------------	---	-------------------	-------

--	--	--	--

--	--	--	--