










Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					  					
Vypracoval	Ing. Jan Mynář										
Investor MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno											
Stavba Rekonstrukce soc. zázemí na 4. NP – objekt ESF, Lipová 41a, severní křídlo (m. č. 313, m. č. 317 a 317G)								Stupeň		DPS	
								Datum		04/2023	
								Formát		7 A4	
								Zak. č.		3419	
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení							Měřítko		-	
Název výkresu	Výpis výrobků PSV							Č. výkresu		Revize	
								107		00	

Výpis výrobků PSV

Rekonstrukce soc. zázemí na 4. NP – objekt ESF, Lipová 41a, severní křídlo (m. č. 313, m. č. 317 a 317G)

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad. Konstrukce dveřních křídel bude tvořena zdvojeným masivním rámem s výplní. Jako výplň bude použita lehčená nebo plná dřevotříska, popřípadě sendvič.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Truhlářské výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		2NP	3NP	4NP	Celkem
101/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 130 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče designový vzor viz Technické specifikace a standardy Samoavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy Dveřní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy.	-	-	2P	2P
103/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 120 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče designový vzor viz Technické specifikace a standardy Dveřní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy.	-	-	1L	1L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		2NP	3NP	4NP	Celkem
106/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 175 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče designový vzor viz Technické specifikace a standardy Dveřní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy.	-	-	1P	1P
107/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 120 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče designový vzor viz Technické specifikace a standardy Dveřní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy.	-	-	1L	1L

Zámečnické výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		2NP	3NP	4NP	Celkem
201/Z	SDK podhled Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska tl.12,5 mm kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky nátěrem se zvýšenou ošetruvzdorností v barvě bílé. V podhledu budou osazena systémová revizní dvířka do SDK (nosná konstrukce dvířek a rám z hliníkových profilů, otevírání tlakovým zámkem). Viz. v.č. 104	-	-	37,7 m ²	37,7 m²
202/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 4024 Dělicí příčka mezi kabinami 3xdl. 1100 mm, příčka s dveřmi dl. 2750 mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020 mm 1xlevé, 2xpravé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšeny na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.1	-	-	1 ks	1 ks
203/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 4026 Dělicí příčka mezi kabinami 4xdl. 1100 mm, příčka s dveřmi dl. 4720 mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020 mm 3xlevé, 2xpravé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšeny na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.2	-	-	1ks	1ks


Ostatní výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		2NP	3NP	4NP	Celkem
401/O	Háček m.č. 4024 (313) a 4026 (317), viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy	-	-	8ks	8ks
402a/O	Zrcadlo Zapuštěné do obkladu 2000/600mm m.č. 4024 (313), viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy	-	-	1ks	1ks
402b/O	Zrcadlo Zapuštěné do obkladu 2200/600mm m.č. 4026 (317), viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy	-	-	1ks	1ks
402d/O	Zrcadlo Zapuštěné do obkladu 600/600mm m.č. 4030 (317G), viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy	-	-	1ks	1ks
403/O	Dávkovač tekutého mýdla m.č. 4024 (313), 4026 (317) a 4030 (317G), viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy	-	-	7ks	7ks
404/O	Zásobník toaletního papíru m.č. 4024 (313) a 4026 (317), viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy	-	-	8ks	8ks
405/O	Zásobník hygienických sáčků HYG BAG m.č. 4026 (317), viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy	-	-	5ks	5ks
406/O	Odpadkový koš závěsný m.č. 4026 (317), viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy	-	-	5ks	5ks
407/O	Elektrický osoušeč rukou m.č. 4024 (313) a 4026 (317), viz. Kladečský výkres obkladů a dlažeb Viz. Technické specifikace a standardy	-	-	2ks	2ks

ZAMEČNICKÉ VÝROBKY



SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLICÍCH STĚN NA WC MUŽI – MÍST.Č. 4024 (313) M 1:25



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLICÍCH STĚN NA WC ŽENY – MÍST.Č. 4026 (317) M 1:25

