

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ Z PROSTÉHO BETONU/TORKRET
- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 250 mm (VYZDÍVKY ŠACHET) R'w=56dB VČETNĚ OMÍTEK [4]
- ZDIVO Z REZONANČNÍCH BETONOVÝCH BLOKŮ TL. 200 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 200 mm
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 145 mm [3]
- SDK PŘÍČKA TL. 125 MM - NOSNÝ ROŠT 75 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI 12,5 MM, TYP DESKY DLE MÍSTA UŽITÍ [1]
- SDK PŘÍČKA TL. 125 MM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - NOSNÝ ROŠT TL. 75 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 60 MM, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm (MIN. R'w = 47 dB), TYP DESKY DLE MÍSTA UŽITÍ [1]
- SDK PŘÍČKA TL. 150 mm - NOSNÝ ROŠT TL. 100 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 80 mm, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 MM (MIN. R'w = 47 dB), TYP DESKY DLE MÍSTA UŽITÍ [1]
- SDK PŘÍČKA TL. 150 MM DO PROSTŘEDÍ TRVALE NAMÁHANÉHO VLHKEM - NOSNÝ ROŠT TL. 100 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 80 mm, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm (MIN. R'w = 47 dB), TYP DESKY DLE MÍSTA UŽITÍ [1]
- SDK PŘÍČKA TL. 180 MM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - DVOJITÝ NOSNÝ ROŠT TL. 100 MM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 140 MM, DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 MM, TYP DESKY DLE MÍSTA UŽITÍ [1]
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL - STROJOVNY
- STĚNOVÝ A STROPNÍ SENDVIČ. PANEL PRO ČISTÉ PROSTORY PODROBNĚJI VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE D 224
- TEPELNÁ IZOLACE Z HYDROFOBIZOVANÉ MINERÁLNÍ VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE XPS NEBO Z PĚNOVÉHO SKLA
- TRAVERTINOVÝ OBKLAD V INTERIÉRU A EXTERIÉRU
- GABIONOVÁ PŘEDSTĚNA/STĚNA S OKY 100 x 50 mm; KONSTRUKCE JE VYPLNĚNA LOMOVÝM RUČNĚ SKLÁDANÝM PROPRANÝM KAMENEM FRAKCE MIN. 63 mm
- ŠTĚRK
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ
- SUBSTRÁT
- HUTNĚNÝ RECYKLÁT
- HYDROIZLACE
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ / BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD DO OBJEKTU
- PILOTOVÁ STĚNA - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY - TRVALÉ MEZERY MEZI PILOTAMI VYPLNĚNY STŘÍKANÝM BETONEM C16/20

[1] SDK PŘÍČKY TL. 125 A 150 BUDOU VE STŘEDNÍ TŘETINĚ VÝŠKY VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ NÁBYTKU

[2] PŘEDSTĚNY NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ MADEL, SEDÁTEK APOD.

[3] KERAMICKÉ PŘÍČKY TL. 150 A VYŠŠÍ NEŽ 3m BUDOU VYZTUŽENY VE STŘEDU VÝŠKY ŽB VĚNCEM 150x150 BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 4x Ø 12mm, třmínky Ø6 mm po 200mm

[4] KERAMICKÉ ZDIVO TL. 250 mm A VYŠŠÍHO NEŽ 4 m BUDOU VYZTUŽENY VE STŘEDU VÝŠKY ŽB VĚNCEM 150x150 BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 4x Ø 12mm, třmínky Ø6 mm po 200mm

[5] PŘEDSTĚNY A PŘÍČKY NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ MADEL, SEDÁTEK APOD.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	UŽIVATEL	ÚSTAV	PODLAHA	05-02 | stěny povrchová úprava OUT	STROP	POZNÁMKA
G61-201	Zasedací místnost	24,03	- - -		F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	truhlářský obklad / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-202	Zasedací místnost	65,42	- - -		F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	truhlářský obklad / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-203	Čistá šatna	11,77	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	omyvatelný nátěr / malba | skleněný obklad za umyvadly a výlevkami	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-204	Filtr materiálu	32,86	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-205	Pohotovostní WC	1,99	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	keramický obklad v. 2550 / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-206	Filtr - sprcha	2,32	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-207	Filtr - sprcha	2,32	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-208	Filtr	3,24	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-209	Filtr	3,24	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-210	Špinavá šatna	5,47	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-211	Únik BSL3	3,79	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-212	Sklad kryo	10,38	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-213	Lab infekce+analýza	71,14	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-213a	Úklid	1,71	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-214	Myši	35,77	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-215	Phenotyping - Cardio&Lung	25,41	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-216	Phenotyping - Bioimaging	26,03	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-217	Phenotyping - Behavioral	19,40	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-218	Phenotyping - Metabolism	18,76	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-219	Lab infekce+analýza	47,21	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-220	Lab infekce+analýza	23,98	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-221	Chodba BSL3	25,00	PREC	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	modulární vestavba pro čistý prostor	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-222	Filtr materiálu BSL2	6,39	MM	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	omyvatelný nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-223	Čistá šatna	4,59	MM	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	PH.04 | kazetový podhled rozebíratelný | SV 2700	
G61-224	LAB 1 BSL2	10,77	MM	- - -	E.13 | kaučuková krytina, antistatická, odolná chemikáliím	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	PH.04 | kazetový podhled rozebíratelný | SV 2700	
G61-225	Propust	2,46	MM	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	omyvatelný nátěr / malba	PH.04 | kazetový podhled rozebíratelný | SV 2700	
G61-226	Špinavá šatna	5,09	MM	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	PH.04 | kazetový podhled rozebíratelný | SV 2700	
G61-227	LAB 2 BSL2	11,26	MM	- - -	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba	PH.04 | kazetový podhled rozebíratelný | SV 2700	
G61-228	Kuchyňka	21,38	MM	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-229	Pracovna uzavřená	11,88	MM	- - -	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-230	Pracovna uzavřená	19,81	MM	- - -	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-231	Sklad BSL2	25,36	MM	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	PH.04 | kazetový podhled rozebíratelný | SV 2700	
G61-232	UNI laboratoř	41,44	MM	- - -	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-232A	UNI laboratoř	20,25	MM	- - -	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-233	Personální propust	8,38	MM	- - -	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 3430	
G61-233A	Forenzní laboratoř	53,17	MM	- - -	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-234	Archeogenetická laboratoř	76,23	MM	- - -	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 2700	
G61-236	Propust - vzduchová sprcha	9,83	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	PH.02 | lehký těsný podhled | SV 3430	
G61-237	Pracovna otevřená	121,68	MM	- - -	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-238	Pracovna uzavřená	10,35	MM	- - -	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-239	Pracovna uzavřená	10,35	MM	- - -	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-240	Pracovna uzavřená	10,35	MM	- - -	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-241	Jednací místnost	5,28	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-242	Call room	3,29	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-243	Call room	3,23	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-244	Jednací místnost	4,84	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-245	Call room	3,18	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-246	Call room	3,00	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-247	Rozvodná SLP	13,41	- - -	- - -	E.07 | kaučuková krytina antistatická | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-248	Jednací místnost	5,30	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-249	Sklad	4,12	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-250	Jednací místnost	6,02	MM	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-251	Rozvaděč MAR	3,12	- - -	- - -	E.07 | kaučuková krytina antistatická | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-260	Vstup hyg. zázemí	16,10	- - -	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-261	Hygienická kabina - imobil	7,66	- - -	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G61-262	WC muži	6,22	- - -	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G61-263	Úklid	1,36	- - -	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-264	WC ženy	8,04	- - -	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G61-269	Kuchyňka	10,87	- - -	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	keramický obklad v. SV místnosti / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-270	WC vstup	2,67	- - -	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-271	WC muži	4,33	- - -	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G61-272	WC ženy	7,68	- - -	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G61-280	Hala	170,00	- - -	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-281	Schodiště hlavní	8,78	- - -	- - -	G.01 | dřevěný obklad stupňů a mezipodest	- - -	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-282	Denní místnost / respirium	71,28	- - -	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	keramický obklad v. SV místnosti / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-283	Pracovny - chodba	88,37	MM	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-284	Chodba	18,08	PREC	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-285	Schodiště - únik CHÚC	23,96	MM	- - -	E.02 | kaučuková krytina	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-285a	Schodiště - rameno	8,48	MM	- - -	A.04 | teracová velkoformátová dlažba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G61-287	Nákladní výtah	6,86	- - -	- - -	- - - | - - -	- - -	- - -	
G61-288	Osobní výtah	4,74	- - -	- - -	- - - | - - -	- - -	- - -	
G61-289	Osobní výtah	4,74	- - -	- - -	- - - | - - -	- - -	- - -	
G61-290	Čistý výtah	4,96	- - -	- - -	- - - | - - -	- - -	- - -	
G62-201	Pracovna doktorandů	49,16	FAF	UMF	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-202	Pracovna	16,40	FAF	UMF	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-203	Sklad	4,51	FAF	- - -	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-204	Laboratoř konfokální a fluorescenční mikroskopie	19,87	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-205	Laboratoř praktických cvičení	88,35	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-206	Laboratoř biochemie	30,88	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-207	Umývárna laboratorního skla a plastů	30,88	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-208a	Váhovna	19,83	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-208b	Váhovna	10,83	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-209	Laboratoř toxikologie	30,88	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-210	Laboratoř proteomiky	30,88	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-211	Šatna	7,31	FAF	UFTO	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-212	Laboratoř histologie	62,81	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-213	Laboratoř histologie a imunohistochemie	30,94	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-214	Šatna	9,16	FAF	UFTO	D.19 | polyuretanová stěrka	omyvatelný nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-215	Sklad krmiva	3,62	FAF	UFTO	D.19 | polyuretanová stěrka	malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-216	Sklad podestýlky	3,68	FAF	UFTO	D.19 | polyuretanová stěrka	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-217	Pracovna přednosty	22,01	FAF	UFTO	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-218	Sekretariát ústavu	16,20	FAF	UFTO	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-219	Pracovna	19,42	FAF	UFTO	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-220	Pracovna	19,37	FAF	UFTO	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-221	Pracovna	19,38	FAF	UFTO	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-222	Pracovna	19,42	FAF	UFTO	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-223	Pracovna	19,42	FAF	UFTO	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-224	Pracovna	19,38	FAF	UFTO	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-225	Váhovna	16,26	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-226	Příprava mikrobiologie	52,31	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-227	Laboratoř mikrobiologie I	32,49	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-228A	Laboratoř buněčných kultur I	30,43	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-228B	Laboratoř buněčných kultur II	30,16	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-229	Proteomická laboratoř	62,77	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-230	Výuková laboratoř I	63,17	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-231	Výuková laboratoř II	63,17	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-232	Výuková laboratoř III	63,17	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-233	Výuková laboratoř IV/Přípravna	54,07	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-234	Sekretariát ústavu	17,24	FAF	UMF	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-235	Pracovna	16,34	FAF	UMF	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-236	Pracovna	21,14	FAF	UMF	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-237	Pracovna	20,08	FAF	UMF	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-238	Pracovna	20,09	FAF	UMF	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-239	Pracovna	21,13	FAF	UMF	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-240	Sklad	32,43	FAF	UMF	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-241	Temná komora	12,33	FAF	UMF	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-241a	Rozvodnice SIL	2,07	FAF	- - -	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB1, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB1, transparentní uzavírací nátěr	
G62-242	Chladová komora	8,92	FAF	UMF	H.02 | děrovaná dlažba	nerezová vestavba	nerezová vestavba	
G62-243	Sklad odpadů	12,11	FAF	UMF	E.09 | kaučuková krytina antistatická | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-244	Sklad chemikálií a plastů	14,95	FAF	UMF	E.09 | kaučuková krytina antistatická | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-245	Šatna	3,17	FAF	UMF	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-246	Šatna	3,57	FAF	UMF	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-247	Sprcha	2,12	FAF	UMF	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-248	Laboratoř buněčných kultur	54,84	FAF	UMF	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-249	Laboratoř orgánové fyziologie	19,05	FAF	UMF	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-250	Sprcha	2,00	FAF	UMF	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-251	Chodba	3,88	FAF	UMF	D.19 | polyuretanová stěrka	omyvatelný nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-252	Laboratoř pro malá laboratorní zvířata	19,19	FAF	UFTO	E.08 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	UŽIVATEL	ÚSTAV	PODLAHA	05-02 | stěny povrchová úprava OUT	STROP	POZNÁMKA
G62-253	Laboratoř IVC	15,07	FAF	UFTO	D.19 | polyuretanová stěrka	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-254	Laboratoř pro králíky	10,39	FAF	UFTO	D.19 | polyuretanová stěrka	omyvatelný nátěr / malba / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-255	Laboratoř explantátových kultur	25,20	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-256	Laboratoř mikrobiologie II	34,95	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-257A	Genomická laboratoř	31,38	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-257B	Genomická laboratoř - uzamykatelná část	30,87	FAF	UMF	D.20 | epoxidová stěrka antistatická, UV a chemicky odolná | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba / skleněný obklad za umyvadly a výlevkami / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-258	Pracovna přednosty	19,99	FAF	UMF	F.01 | zátěžový koberec ve čtvercích | zdvojená rozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-259	Rozvodna SLP	13,67	- - -	- - -	E.07 | kaučuková krytina antistatická | zdvojená nerozebíratelná	malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-260	Předsíň	5,18	FAF	- - -	E.02 | kaučuková krytina	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-261	Hygienická kabina - imobil	6,81	FAF	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G62-262	Úklid	1,37	FAF	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-263	Předsíň + rozvaděče silnoproudu	5,91	FAF	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-264	WC muži	6,16	FAF	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G62-267	WC ženy	9,43	FAF	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G62-271	pohotovostní záchod	1,88	FAF	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / malba	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G62-272	šatna	18,01	FAF	- - -	E.06 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-273	WC muži	5,77	FAF	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G62-276	WC ženy	5,31	FAF	- - -	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / stříbrný nástřik	pohledový beton PB3, stříbrný nástřik	
G62-279	Kuchyňka	13,50	FAF	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	malba	PH.06 | kovový roštový podhled | SV 2600	
G62-280	Úklid	1,26	FAF	UMF	D.11 | polyuretanová stěrka	keramický obklad v. 2550 / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-290	Výtah	7,50	- - -	- - -	- - - | - - -	- - -	- - -	
G62-291	Schodiště - únik CHÚC	29,98	FAF	- - -	E.02 | kaučuková krytina	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-291a	Schodiště - rameno	8,48	FAF	- - -	A.04 | teracová velkoformátová dlažba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-293	Čistá chodba	42,78	FAF	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	malba	PH.06 | kovový roštový podhled | SV 2600	
G62-294	Vstup výzkum	3,52	FAF	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	omyvatelný nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-295A	Chodba	79,32	FAF	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	PH.06 | kovový roštový podhled s absorbentem | SV 2600	
G62-295B	Chodba	94,66	FAF	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	malba	PH.06 | kovový roštový podhled | SV 2600	
G62-295C	Chodba	79,22	FAF	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	PH.06 | kovový roštový podhled s absorbentem | SV 2600	
G62-295D	Chodba	11,32	FAF	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	PH.06 | kovový roštový podhled s absorbentem | SV 2600	
G62-296	Schodiště - podesta	5,20	- - -	- - -	E.02 | kaučuková krytina	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-296a	Schodiště - rameno	10,18	- - -	- - -	A.04 | teracová velkoformátová dlažba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr	
G62-297	Chodba	35,52	FAF	- - -	E.03 | kaučuková krytina | zdvojená nerozebíratelná	pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / malba	PH.06 | kovový roštový podhled / pohledový beton PB3, transparentní uzavírací nátěr / SV 2600 až 3430	

LEGENDA VÝROBKŮ PSV:

VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH

A	PŘEKLADY
D	DVEŘE
E	VÝPLNĚ VNĚJŠÍ
J	OSTATNÍ VÝROBKY
K	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
M	KAMENNÉ VÝROBKY
N	PRVKY INTERIÉRU STAVBY
O	SKLADBY STĚN - EXTERIÉR
P	POŽÁRNÍ VÝROBKY
S	SKLADBY STŘECH
L	PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚNY
T	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
V	SKLADBA STĚN A POVRCHŮ - INTERIÉR
PS	PŘEDSTĚNY
PH	PODHLEDY
OP	OBVODOVÝ PLÁŠŤ

SKLADBY PODLAH JSOU OZNAČENY INDEXY - A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

POZN.01 NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU DVD
POZN.02 LAKOVANÉ SKLO, SPODNÍ HRANA 100 mm POD HRANOU STOLNÍ DESKY, HORNÍ HRANA PO ÚROVEŇ HORNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍNĚK
POZN.03 OMYVATELNÝ NÁTĚR NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI - PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ STANDARDY POVRCHOVÝCH ÚPRAV
POZN.04 KAPOTÁŽ ČELA A BOKU AUTOKLÁVU AŽ KE STROPU, SOUČÁST DODÁVKY AUTOKLÁVU - PLECH VE STEJNÉ POVRCH. ÚPRAVĚ JAKO AUTOKLÁV
POZN.05 PORTÁL VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ G61
NADEDVEŘNÍ PANEL S.H. 2280 AŽ DO STROPU; DO LÍCE S BETONEM NAD VÝTAHOVÝM PORTÁLEM; TL. BETONOVÉ STĚNY NADPRAŽÍ SNÍŽIT O 20 mm
POZN.06 PORTÁL VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ G62
NADEDVEŘNÍ PANEL S.H. 2180, H.H. 2600; DO LÍCE S BETONEM NAD VÝTAHOVÝM PORTÁLEM; TL. BETONOVÉ STĚNY NADPRAŽÍ SNÍŽIT O 20 mm
POZN.07 HLAVNÍ VSTUPY Z HALY DO G61 A G62 - NADEDVEŘNÍ PANEL DO LÍCE S BETONEM NAD DVEŘMI; TL. BETONOVÉ STĚNY NADPRAŽÍ SNÍŽIT O 20 mm
POZN.08 HORIZONTÁLNÍ VÝZTUŽENÍ KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 mm V 4 m - VYZTUŽENÍ VĚNCEM 250 x 250 mm, BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 4x Ø 12mm třmínky Ø6 mm po 200mm
POZN.09 ATIKA JAKO SOKL PRO LEHKOU MONTOVANOU FASÁDU STROJOVEN - VYZDÍVKA Z DUTINOVÉ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) VIZ. ČÁST D 101-02-BETONOVÉ KONSTRUKCE, PEVNOST V TLAKU 15 MPa, ŠÍŘKA 200 mm
POZN.10 ZÁRUBNĚ OSADIT AŽ PŘI REALIZACI INTERIÉRU, DLE DOKUMENTACE INTERIÉRU, DLE OBKLADU Z DŘEVĚNÝCH LAŤÍ

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ A PODROBNOSTI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOPLNĚNOU DO PODROBNOSTI NEZBYTNÝCH PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, ZEJMÉNA O POPIS STANDARDŮ A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY, VYJÁDŘENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA VÝKON NEBO FUNKCI
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY, ANI DÍLENSKOU ČI DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A DÍLENSKÁ ČI DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ADP, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA
- ODSTÍNY VEŠKERÝCH BAREVNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV ODSOUHLASÍ PROJEKTANT V RÁMCI AD PODLE REÁLNÝCH VZORKŮ
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ RESPEKTOVAT PŘEDEPSANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY POPSANÉ V ČÁSTI PD - STATIKA
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ RESPEKTOVAT PŘEDEPSANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POPSANÉ PODROBNĚ V ČÁSTI PD - PBŘ
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVY JE NUTNO DO DOBY JEJICH ZAKRYTÍ IZOLACÍ CHRÁNIT PŘED ATMOSFÉRICKÝMI SRÁŽKAMI A TECHNOLOGICKOU VLHKOSTÍ
- VIDITELNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POHLEDOVÉHO BETONU PB3 (DLE TP ČBS 03), POKUD NENÍ UVEDENO JINAK (VIZ SPECIFIKACE POVRCHŮ STĚN A STROPŮ V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH). ROZLOŽENÍ BEDNÍCÍCH DÍLCŮ PŘED BETONÁŽÍ BUDE ODSOUHLASENO V RÁMCI AD. POVRCH BETONU BUDE UPRAVEN BEZBARVÝM TRANSPARENTNÍM UZAVÍRACÍM NÁTĚREM.
- EL. A SLP ROZVODY KE KONCOVÝM ZAŘÍZENÍM V MONOLITICKÉ ŽB STĚNĚ NEBO STROPU BUDOU TRUBKOVÁNY. PŘESNOU POZICI ODSOUHLASIT V RÁMCI AD PŘÍPADNĚ PROJEKTEM INTERIÉRU.
- PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ VE SCHODIŠŤOVÝCH RAMENECH NA VEDLEJŠÍCH SCHODIŠTÍCH BUDE GRAFICKY OZNAČEN NÁTĚREM BAREVNÝM PRUHEM (EPOXIDOVÝM PÁSKEM S KŘEMIČITÝM VSYPEM) U PREFABRIKOVANÝCH STUPŇŮ; V PŘÍPADĚ DŘEVĚNÝCH STUPŇŮ BUDE DO HRAN STUPNIC VLEPEN DO DRÁŽKY NEREZOVÝ PROTISKLUZNÝ PÁSEK VE TŘECH ŘADÁCH S MEZEROU; U TERACOVÝCH STUPNIC BUDE PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ OZNAČEN PÁSEM V ODLIŠNÉ BAREVNOSTI TERACA, ŠÍŘKA PÁSU cca 40 mm, VZD. OD PŘEDNÍ HRANY STUPNĚ 40 mm, PÁS UKONČEN 40 mm OD PRAVÉ A LEVÉ HRANY STUPNICE; PŘESNÉ ZNAČENÍ ODSOUHLASÍ AD
- VEŠKERÉ PROSTUPY ZÁKL.DESKOU Z 3.PP NUTNO Z DŮVODU STŘEDNÍHO RADONOVÉHO RIZIKA ŘÁDNĚ DOTĚSNIT
- MONTÁŽNÍ PROSTUPY VE SVISLÝCH ŽB KONSTRUKCÍCH PO PROVEDENÍ ZABETONOVAT (POŽÁRNĚ UTĚSNIT, POKUD KONSTRUKCE TVOŘÍ HRANICI POŽÁRNÍHO ÚSEKU)
- PROSTUPY VE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH DOBETONOVAT (POŽÁRNĚ UTĚSNIT, POKUD KONSTRUKCE TVOŘÍ HRANICI POŽÁRNÍHO ÚSEKU)
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE UTĚSNIT ATESTOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM
- TRUBKOVÁNÍ U POHLEDOVÝCH BETONŮ PRO ELEKTROINSTALACE (SVĚTLA, ČTEČKY KARET, EPS MANUÁLNÍ HLÁSIČE, LCD, ADT.) A DALŠÍ MUSÍ BÝT PŘED BETONÁŽÍ ODSOUHLASENY A ZKOORDINOVÁNY ZPRACOVATELI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE, AD, A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- DROBNÉ PROSTUPY DO PRŮMĚRU 100 AŽ 150 mm BUDOU VRTÁNY NA STAVBĚ
- SVISLÉ DRÁŽKY PRO ROZVODY SÍTÍ BUDOU VYNECHÁNY PŘED BETONÁŽÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (PRO ÚT, ZT, SLABOPROUD A SILNOPROUD) SE PROVEDOU PODLE POŽADAVKŮ MONTÁŽNÍ FIRMY NA STAVBĚ
- PROSTUPY STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ A VEŠKERÉ ROZVODY TAŽENÉ V PODHLEDECH POD STŘECHOU, KTERÉ JSOU NAPOJENY NA EXTERIÉR, BUDOU TEPELNĚ IZOLOVANÉ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STROPNÍ DESKOU JE NUTNÉ KOORDINOVAT NA STAVBĚ S AKTUÁLNÍMI PROVÁDĚCÍMI PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘÍPADNÉ NOVÉ OTVORY A PROSTUPY NEZAKRESLENÉ VE VÝKRESE JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM
- VENKOVNÍ ROHY OMÍTANÝCH STĚN BUDOU OPATŘENY OMÍTKOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI
- BETONOVÉ MAZANINY V PODLAHÁCH DILATOVÁNY VE ČTVERCÍCH MAX. 6x6 m A ODDILATOVÁNY OD NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- BETONOVÉ MAZANINY VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ DILATOVÁNY VE ČTVERCÍCH MAX. 3x3 m A ODDILATOVÁNY OD NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- DILATAČNÍ SPÁRY V OMÍTANÝCH STĚNÁCH PROVEDENY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PODOMÍTKOVÝCH LIŠT, VYTMELENÉ
- STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (BETON X ZDIVO) POD OMÍTKOU PŘEBANDÁŽOVAT
- DO JÁDROVÝCH OMÍTEK VLOŽIT VÝZTUŽNOU TKANINU
- PODLAHY PROVÁDĚT PO POLOŽENÍ ROZVODŮ, ZEJMÉNA ÚT, ELEKTRO, SLP.
- VELIKOST A PŘESNOU POLOHU REVIZNÍCH DVÍŘEK NUTNO KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM INSTALACÍ
- SDK PODHLEDY BUDOU OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ PRUŽNĚ ODDILATOVÁNY; SPÁRY ZATMELENÉ AKRYLÁTOVÝM TMELEM
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY ZAKLÁDANÉ VŽDY PO MONTÁŽI ÚT, ZTI, NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE VE VLHKÝCH PROVOZECH BUDOU PROVEDENY VÝHRADNĚ Z IMPREGNOVANÝCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK
- POVRCH SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK PŘED PROVEDENÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY VYTMELIT A PŘEBROUSIT
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A OSTATNÍ DĚLICÍ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE DANÝCH PROVOZŮ V SOULADU S AKUSTICKÝMI POŽADAVKY DLE PLATNÉ ČSN
- BUDE POUŽÍVÁN VÝHRADNĚ SPOJOVACÍ MATERIÁL S ANTIKOROZNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- KERAMICKÉ DLAŽBY V MOKRÝCH PROVOZECH KLÁST DO STĚRKOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU
- ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT
- SPÁROŘEZ KERAMICKÝCH DLAŽEB BUDE VYCHÁZET VŽDY ZE STŘEDU MÍSTNOSTI, NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A VODOVODNÍ BATERIE BUDOU OSAZOVÁNY NA PŘEDPOKLÁDANOU SPÁRU NEBO STŘED OBKLADAČKY, NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- POLOHY JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ INSTALAČNÍCH VEDENÍ PRO PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY PODLE KONKRÉTNÍCH TYPŮ TĚCHTO VÝROBKŮ
- OMYVATELNÉ NÁTĚRY/LAK NA STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY NA CELOU VÝŠKU STĚNY (EVENTUÁLNĚ PO VÝŠKU PODHLEDU, HORNÍ HRANY DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ), NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZOVÁNA VŽDY NA STŘED PARAPETŮ OKENNÍCH OTVORŮ, NIK APOD., NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES JE PROVEDENO VŽDY ZE ZDI. PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNO VYNECHAT DRÁŽKU PRO VEDENÍ ROZVODŮ ÚT.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ PSV JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VÝTAH KONZULTOVAT PŘÍMO S VYBRANÝM DODAVATELEM VÝTAHU PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ
- V PÁSMU 100MM NA KAŽDOU STRANU POŽÁRNÍ ROLETY NESMÍ BÝT ZABUDOVÁNO ZAŘÍZENÍ Z HOŘLAVÝCH HMOT, NEBO SKLADOVÁNY HOŘLAVÉ LÁTKY S BODEM VZNICENÍ DO 300 °C, POPŘ. STAVEBNÍ HMOTY S REAKCÍ NA OHEŇ C AŽ F.
- VEŠKERÉ SPÁRY MEZI OKNEM A STĚNOU BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ SENDVIČOVÉ KOMPRIMAČNÍ PÁSKY SE ZABUDOVANOU PET MEMBRÁNOU V SOUVRSTVÍ Z PĚNOVÉHO MATERIÁLU S KOMBINACÍ OTEVŘENÝCH A UZAVŘENÝCH BUNĚK. TOTO ŘEŠENÍ NAHRADÍ STANDARDNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁSKY Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU, NEBO KOMPLEXNĚ ZAJISTIT FUNKCI PAROTĚSNOU NA VNITŘNÍM LÍCI A VĚTROTĚSNOU, VODOTĚSNOU A DIFÚZNÍ NA LÍCI VNĚJŠÍM.
- PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE BUDOU OSAZENY VOLNĚ NA STĚNÁCH, POPŘÍPADĚ V NÁBYTKOVÝCH SKŘÍŇKÁCH. V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ VE SKŘÍŇKÁCH BUDOU TATO MÍSTA OPATŘENA VIDITELNÝM ZNAČENÍM DLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ.
- UMYVADLA BUDOU OSAZENA HH DO VÝŠKY 850mm, NA SDK PŘÍČKY S VÝDŘEVOU Z DŘEVĚNÉ FOŠNY TL.40/200mm KOTVENOU DO NOSNÝCH PROFILŮ
- ELEKTROROZVADĚČE V NIKÁCH BUDOU OSAZENY NA POROBETONOVÉ TVÁRNICE
- V MÍSTĚ PRAHŮ DVEŘNÍCH OVORŮ V SDK PŘÍČKÁCH BUDOU SDK PŘÍČKY DOTAŽENY NA KONSTRUKCI STROPU
- SDK PŘÍČKY TL. 125 A 150 BUDOU VE STŘEDNÍ TŘETINĚ VÝŠKY VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ NÁBYTKU
- PŘEDSTĚNY A PŘÍČKY NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU VYZTUŽENY VÝDŘEVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ MADEL, SEDÁTEK APOD.
- VŠECHNY STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU A VIBRACÍ V OBJEKTU (VZT JEDNOTKY, AGREGÁTY, CHLADIČE, KOMPRESORY, VÝTAHY APOD.) BUDOU KAŽDÝ ZVLÁŠŤ PRUŽNĚ ULOŽENY POMOCÍ ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKY NA PLOVOUCÍ, OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ ODDILATOVANOU, ŽB DESKU (POKUD NENÍ V PROJEKTU UVEDENO JINAK). PŘESNÝ NÁVRH PRUŽNÉHO ULOŽENÍ VŠECH ZDROJŮ V OBJEKTU BUDE ŘEŠEN V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PO SPECIFIKACI VŠECH ZDROJŮ UMÍSTĚNÝCH V OBJEKTU.

POZNÁMKY:
Dokumentace je vypracována ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 405//2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP) jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 20/2012Sb. a č. 323/2017 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Jakékoliv nejasnosti a nové skutečnosti je třeba konzultovat s generálním projektantem. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny v rámci této dokumentace, budou specifikovány v dalších fázích projektové dokumentace.

REVIZE:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
01	18.4.2023	Aktualizace skladeb podlah. Aktualizace podkladu laboratorního vybavení.	Ing. arch. Juren

±0,000 = 271,05
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

Pelčák a partner architekti, s.r.o., autor návrhu projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner architekti, s.r.o. Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

NÁZEV ZAKÁZKY:	**BIOPHARMA HUB MASARYKOVY UNIVERZITY**
	Pelčák a partner architekti, Dominikánské náměstí 656/2, CZ 602 00 Brno, tel.: +420 545 215 138, info@pelcak.cz, www.pelcak.cz
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
STAVEBNÍK:	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO STAVBY:	Univerzitní kampus Bohunice, území mezi ul. Studentská a ul. Vinohrady, Brno - Bohunice
ČÍSLO ZAKÁZKY:	181-41
DATUM:	02/2023
AUTOR / HIP:	prof. Ing. arch. Petr Pelčák
ZÁSTUPCE HIP / KONTROLA:	Ing. Petr Uhrin
VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. Rastislav Balog
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Miroslav Juren
MĚŘÍTKO:	1:100
STAVEBNÍ OBJEKT:	D 101 — SO 1100 - BIOPHARMA HUB MUNI
ČÍSLO PARE:	
ČÁST DOKUMENTACE:	01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
KÓD VÝKRESU:	BPH - VD - D 101 - 01 - 102 - 01
DOKUMENT - VÝKRES:	**PŮDORYS 2.NP**
ČÍSLO VÝKRESU:	102
ČÍSLO REVIZE:	01