

akce: *INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ UČEBEN 13 A 14 CENTRA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO*

objekt: *SO.01 – Interiérové vybavení místností 13 a 14*

stupeň: *DPS – Dokumentace pro provedení stavby*

číslo zakázky.: *2307*

OBSAH

- 1. Identifikační údaje stavby a stavebníka**
- 2. Přehled výchozích podkladů**
- 3. Účel projektu**
- 4. Řešení prvků interiéru**
- 5. Požadavky na dodavatele**
- 6. Termín dodávky**
- 7. Cena dodávky**

akce: **INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ UČEBEN 13 A 14 CENTRA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO**

objekt: **SO.01 – Interiérové vybavení místností 13 a 14**

stupeň: **DPS – Dokumentace pro provedení stavby**

číslo zakázky.: **2307**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA

Název stavby: **INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ UČEBEN 13 A 14 CENTRA
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MUNI, POŘÍČÍ
623/7, 603 00 BRNO**

Místo stavby: Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Parcelní číslo stavebního pozemku: 1682

Katastrální území: Staré Brno [610089]

Stavebník: **Masarykova univerzita**
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 623/7, 639 00 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

Odpovědný zástupce: **Ing. Šárka Kvizdová**, tajemnice

Předpokládané zahájení stavby: léto 2023

Způsob provedení stavby: dodavatelsky – na základě výběrového řízení
na zhotovitele stavby

Zhotovitel projektové dokumentace

Zhotovitel PD INT: **POParch s.r.o.**
Volfova 2131/8
612 00 Brno
IČ 04593103

Ing. arch. Marika Pajgrtová
jednatelka společnosti
tel.: 777 654 238
pajgrtova@poparch.cz

Ing. arch. Jan Podešva
jednatel společnosti
tel.: 605 579 257
podesva@poparch.cz

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - zpracovatel POParch s.r.o., 04/2023
- Zadání a požadavky investora

3. ÚČEL PROJEKTU

Projektová dokumentace na akci **INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ UČEBEN 13 A 14 CENTRA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MUNI** přímo navazuje na projekt stavebních úprav dotčených prostor a navrhuje do nich doplnění interiérovým vybavením. Velká část interiérového vybavení bude použita stávající, tento projekt řeší pouze doplnění o nezbytné kusy pro efektivní provoz centra.

Dotčená část objektu Poříčí 7 se nachází ve 4.NP v traktu orientovaném do ulice.

Místnost č. 13 slouží primárně výuce výtvarného oboru s variabilním uspořádáním stolů, ale také jako součást Centra zprostředkování umění (příprava výstav). Na stěně vedle vstupních dveří se nachází nástěnná hliníková kolejnice pro pojezdové panely s různým povrchem, využívající se při výuce. Na jedné z užších stran místnosti je nachystána příprava pro osazení velkého LCD monitoru. Na druhé straně bude osazena stávající nábytková sestava z vedlejší místnosti (tzv. materiálový depozit). Stěna bude doplněna o novou část – nástavbu pro zvýšení úložných kapacit. Součástí stěny bude pracovní linka s dřezem.

Místnost č. 14 bude sloužit jako hlavní zázemí Centra zprostředkování umění s příručním depozitem uměl. děl a počítači napojenými na datové úložiště (řešeno v jiné akci). Navíc tu bude probíhat i část výuky. Příruční depozit je nově navržen u dělící stěny s učebnou 13. Je oddělen za jednostranně opláštěnou sdk příčkou a řešen pomocí posuvných zavěšených panelů. Na protější straně je navržena příprava pro osazení LCD monitoru. Ostatní vybavení místnosti je interiérové – stoly s pc, skenerem, pracovní středové stoly a úschovné skříňky.

PD počítá s chladicími jednotkami umístěnými nad vstupní dveře! Posun byl ústně konzultován se zástupci investora.

4. ŘEŠENÍ PRVKŮ INTERIÉRU

Veškeré prvky interiéru jsou detailně popsány ve výpise truhlářských výrobků této PD!

Místnost č. 13

V rámci předchozích stavebních prací byla provedena šetrná demontáž stávající nábytkové stěny materiálového úložiště z m.č. 14. Nově bude tato stěna osazena do m.č. 13 a doplněna o další úložné prostory. Stěna bude smontována do jednoho prvku a nakotvena do přilehlé nosné zděné stěny. Součástí stěny bude nově posuvný regálový žebřík na systémové kolejnici. Dále je novou dodávkou stěny pracovní deska kuch. linky, zadní obklad stěny za linkou a vestavěné police do zděné niky.

Dále budou dodány nové závěsné posuvné panely do stávající hliníkové nástěnné kolejnice. Panely budou mít různou povrchovou úpravu.

Místnost č. 14

Tato místnost bude nově dovybavena novými pracovními stoly a úložnými skříňkami.

Stoly jsou různých velikostí, nicméně jejich zpracování musí být provedeno v jednotném stylu – shodné typy podnoží a pracovních desek. Některé prvky jsou doplněny o dodatečné vybavení, zejm. podvěšené kabelové mosty.

Úložné skříňky jsou dvoupolicové s otvíravými naloženými dvířky. Dvířka budou uzamykatelná.

Předpokládá se a doporučuje, aby nábytkové vybavení bylo sjednoceno s ostatními prvky, dodávanými v rámci dalších souběžných akcí – např. Dodávka interiérového vybavení do prostor děkanátu a personálního oddělení.

5. POŽADAVKY NA DODAVATELE

- Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v úvodu specifikací. Obecně platí následující požadavky:
- Výrobní dokumentaci všech prvků mobiliáře schválí před výrobou projektant.
- Vzorky sedacího nábytku, vnitřního vybavení a prvků mobiliáře nebo celých výrobků před dodáním schválí projektant.
- Před výrobou zejména zabudovaného mobiliáře/interiéru je třeba ověřit přesné rozměry přímo na stavbě vč. ověření situace na místě: pozice elektroinstalace a vývodů, lištování atp.
- Umístění veškerých prvků volného a sedacího nábytku je naznačeno v půdorysech. Konkrétní rozmístění prvků interiéru bude určeno projektantem.
- Všechny uvedené fotografie a obrázky neodkazují ke konkrétním výrobcům ani barevnému řešení, ale prezentují designové provedení, které musí být dodrženo. Obecné barevné a materiálové řešení je uvedeno v textu specifikací. Konkrétní barevnost a materiály budou specifikovány architektem a odsouhlaseny uživatelem před započatím realizace na základě vzorků. Bez předchozího předložení vzorků či výrobků není možná realizace interiéru.
- Je nutné dodržet všechny uvedené požadavky a normy. Případné dotazy a nejasnosti zodpoví projektant.
- Při montáži budou ochráněny veškeré prvky mobiliáře a hotové části stavby (podlahy, stěny, dveře atp.) tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Obaly, odřezky aj. materiál budou dodavatelem odvezeny a likvidovány.

akce: *INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ UČEBEN 13 A 14 CENTRA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO*

objekt: *SO.01 – Interiérové vybavení místností 13 a 14*

stupeň: *DPS – Dokumentace pro provedení stavby*

číslo zakázky.: *2307*

6. TERMÍN DODÁVKY

Po realizaci stavebních úprav, předpoklad léto 2023.

7. CENA DODÁVKY

Cena dodávky bude stanovena po výběrovém řízení na dodavatele.

V Brně, 04/2023

Vypracoval:

Ing. arch. Jan Podešva

POParch s.r.o.

Volfova 8, 612 00, Brno