

**PŘF, KOTLÁŘSKÁ 2**  
**VÝMĚNA PLOTU Z UL. KOTLÁŘSKÁ - III. ETAPA**  
BRNO - MĚSTO, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Prímý zpracovatel	



Revize	
00	2024 - 03 - 30
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Josef BUSÍNSKÝ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK

±0,000 = --- m.n.m BPV

Číslo zakázky	3548 - 25
Stavba	PRF
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 104 - VÝMĚNA PLOTU Z UL. KOTLÁŘSKÁ
Část	

Název výkresu	<b>VÝKAZ VÝMĚR</b>
Datum	2024 - 04 - 15
Formát	-
Měřítko	-

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
<b>PRF</b>	<b>DVD</b>	<b>V 104</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>00</b>

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **AIDTEAM/N 045 PŘF, OPLOCENÍ Z UL. KOTLÁŘSKÉ**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>00</b>	<b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>D104</b>	<b>VÝMĚNA PLOTU Z UL. KOTLÁŘSKÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D104	BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PLOTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: AIDTEAM/N045 - PŘF, OPLOCENÍ Z UL. KOTLÁŘSKÉ

Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: D104 - VÝMĚNA PLOTU Z UL. KOTLÁŘSKÁ

Popis rozpočtu: D104 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PLOTU

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
M21_Mo	Elektro - C21M - Elektromontáže	HSV			0,00	
751	Ocelové konstrukce	PSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N04: PŘF, OPLOCENÍ Z UL. KOTLÁŘSKÉ	
O:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
R:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>						<b>0,00</b>
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
				1,000000				
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						<b>0,00</b>
4	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Zaměření a vyznačení stávajících sítí.								
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	0,00	Vlastní
---	------------	--	------	---------	------	---------

Náklady na nepřetržitou ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na průběžný úklid. Vybudování a označení náhradní cesty pro pěši. Zabezpečení a uvedení do původního stavu dotčených prostor .

9	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	25,00000	0,00	Vlastní
---	-------	--	-----	----------	------	---------

10	ON_OS_01	Zpracování dodavatelské projektové dokumentace, ( DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ ATD )	sada	1,00000	0,00	Vlastní
----	----------	---	------	---------	------	---------

<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>		
---------------	--	--	--	-------------	--	--

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N04: PŘF, OPLOCENÍ Z UL. KOTLÁŘSKÉ	
O:	D104 VÝMĚNA PLOTU Z UL. KOTLÁŘSKÁ	
R:	D104 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PLOTU	

P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka	0,00						
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!			0,00000			0,00	Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDU LNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a průřezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledy související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobu, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdlů má na tyto rozdlly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace budou akceptovány. :

Díl: 1 Zemní práce					0,00
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	8,02385	0,00 822-1 RTS 24/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
D104_001 :					
chodník ze zámkové dlažby :					
5,948*1,349					8,02385
3	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžezného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	43,40580	0,00 822-1 RTS 24/ I
předpokládaná skladba :					
5 cm živice :					
25 cm kamenivo, šterkodrt' :					
D104_001, D104_002, D104_003 :					
144,686*0,3					43,40580
4	113107318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžezného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	8,02385	0,00 822-1 RTS 24/ I
D104_001 :					
chodník ze zámkové dlažby :					
5,948*1,349					8,02385
5	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	43,40580	0,00 822-1 RTS 24/ I
předpokládaná skladba :					
5 cm živice :					
25 cm kamenivo, šterkodrt' :					
D104_001, D104_002, D104_003 :					
144,686*0,3					43,40580
6	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	43,40580	0,00 822-1 RTS 24/ I
předpokládaná skladba :					



5 cm živice :  
25 cm kamenivo, šterkodrt' :  
D104\_001, D104\_002, D104\_003 :  
144,686\*0,3

43,40580

7	114203201R00	Očištění kamene nebo tvárníc od hlíny nebo písku	m3	2,62656	0,00	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	-------	-----------

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárníc na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :  
0,6\*0,12\*36,48

2,62656

8	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	20,00000	0,00	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	----------	------	-------	-----------

ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

D104\_001 :  
bude upřesněno dle skutečného rozsahu :  
20

20,00000

9	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	45,69334	0,00	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	------	-------	-----------

příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :  
opěrná zídka :  
0,75\*(0,15+0,3)/2\*36,48\*1,1  
D104\_001, D104\_002, D104\_003 :  
oplocení :  
144,686\*0,3\*0,9\*1,1  
-0,6\*0,3\*0,3\*75

6,77160

42,97174  
-4,05000

10	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	48,38134	0,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	------	-------	-----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :  
opěrná zídka :  
0,75\*(0,15+0,3)/2\*36,48\*1,1  
D104\_001, D104\_002, D104\_003 :  
oplocení :  
144,686\*0,3\*0,9\*1,1  
-0,6\*0,3\*0,3\*75  
výkop pro chráničky :

6,77160

42,97174  
-4,05000

0,8\*0,8\*1,4\*3

2,68800

11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,69334	0,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

opěrná zídka :

0,75\*(0,15+0,3)/2\*36,48\*1,1

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

oplocení :

144,686\*0,3\*0,9\*1,1

-0,6\*0,3\*0,3\*75

6,77160

42,97174

-4,05000

12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	456,93342	0,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

opěrná zídka :

0,75\*(0,15+0,3)/2\*36,48\*1,1\*10

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

oplocení :

144,686\*0,3\*0,9\*1,1\*10

-0,6\*0,3\*0,3\*75\*10

67,71600

429,71742

-40,50000

13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	45,69334	0,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	------	-------	-----------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

opěrná zídka :

0,75\*(0,15+0,3)/2\*36,48\*1,1

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

oplocení :

144,686\*0,3\*0,9\*1,1

-0,6\*0,3\*0,3\*75

6,77160

42,97174

-4,05000

14	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	456,93342	0,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	-------	-----------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :



19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	89,09914	0,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	------	-------	-----------

Cena dle Pískovny Černovice. [www.piskovna-cernovice.cz](http://www.piskovna-cernovice.cz)

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

opěrná zídka :

0,75\*(0,15+0,3)/2\*36,48\*1,1

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

oplocení :

144,686\*0,3\*0,9\*1,1

-0,6\*0,3\*0,3\*75

předpokládaná skladba :

5 cm živice :

25 cm kamenivo, štěrkodrt' :

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

144,686\*0,3

43,40580

20	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení	m2	50,00000	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	------	--------	-----------

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

bude upřesněno dle rozsahu poškození :

B104-001 :

50

50,000000

21	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	98,00240	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	------	--------	-----------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

opěrná zídka :

1,0\*36,48\*1,1

40,12800

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

oplocení :

144,686\*0,4

57,87440

22	181300012RAD	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a oseí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	98,00240	0,00	AP-HSV	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	------	--------	-----------

vč. urovňání ornice, naložení na skládce, vodrovným přemístěním ornice na místo rozproštění, založení travníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

opěrná zídka :

1,0\*36,48\*1,1

40,12800

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

oplocení :

144,686\*0,4

57,87440

23	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	24,50060	0,00	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	-----------------------------	----	----------	------	------	------------

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

opěrná zídka :

1,0\*36,48\*1,1\*0,2\*1,25

10,03200

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

oplocení :

144,686\*0,4\*0,2\*1,25

14,46860

24	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; šterkopísek k zásypu	t	10,51726	0,00	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	----------	------	------	-----------

opěrná zídka :

0,75\*(0,15)/2\*36,48\*1,1\*1,45\*1,15

3,76388

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

oplocení :

0,6\*0,3\*0,3\*75\*1,45\*1,15

6,75338

**Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání**

25	27157111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,	m3	4,99167	0,00	800-2	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	---------	------	-------	-----------

D104\_002, D104\_003 :

0,3\*0,1\*1,15\*144,686

4,99167

26	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	5,30784	0,00	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	------	-------	-----------

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

0,6\*0,15\*36,48 3,28320  
0,15\*0,37\*36,48 2,02464

27	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	21,70290	0,00	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	------	-------	-----------

D104\_002, D104\_003 :  
0,3\*0,5\*144,686 21,70290

28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	21,88800	0,00	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,  
D104\_001, D104\_002, D104\_003 :  
0,6\*36,48 21,88800

29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	21,88800	0,00	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,  
Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.  
D104\_001, D104\_002, D104\_003 :  
0,6\*36,48 21,88800

30	274361921RT4	Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí, , drát d 6,0 mm, oka 100 x 100 mm	t	1,10071	0,00	821-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	------	-------	-----------

D104\_002, D104\_003 :  
(0,3+2\*0,5)\*1,33\*4,4\*144,686/1000 1,10071

31	271531123R00	Polštář opěrné stěny z kameniva hr. drceného 0-32 mm	m3	1,55222	0,00		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	------	--	---------

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :  
0,1\*1,15\*0,37\*36,48 1,55222

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00							
32	311321824R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě dří a přísad z betonu třídy C20/25	m3	21,70290	0,00	801-1	RTS 24/ I

nosných, výpiňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,  
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.  
D104\_002, D104\_003 :  
0,3\*0,5\*144,686 21,70290

33	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	144,68600	0,00	801-1	RTS 24/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, D104_002, D104_003 : 2*0,5*144,686 144,68600							
34	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	144,68600	0,00	801-1	RTS 24/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, D104_002, D104_003 : 2*0,5*144,686 144,68600							
35	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,10071	0,00	801-1	RTS 24/ I
včetně distančních prvků D104_002, D104_003 : (0,3+2*0,5)*1,33*4,4*144,686/1000 1,10071							
36	31132_99	D + M vytvoření dilatační spáry Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. oč. základového pasu : D104_001 : bude upřesněno dle skutečného rozsahu : 1,0*18	m	18,00000	0,00		Vlastní
18,00000							
37	363211121R00	Opěrná zeď z lomového kamene s vyplněním spár se stávajících kamenů, doplnění cca 10% kamene D104_001, D104_002, D104_003 : 0,6*0,12*36,48	m3	2,62656	0,00		Vlastní
2,62656							
<b>Díl: 5 Komunikace</b>							
38	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm D104_001 : chodník ze zámkové dlažby : 5,948*1,349	m2	8,02385	0,00	822-1	RTS 24/ I
8,02385							
39	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	13,56431	0,00	822-1	RTS 24/ I

pro inženýrské sítě, se zhutněním předpokládána skladba : 5 cm živice : 25 cm kamenivo, štěrkodrt' : D104_001, D104_002, D104_003 : 144,686*0,3*0,25*1,25 13,56431						
40	572942112R00	Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě litého asfaltu, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm předpokládána skladba : 5 cm živice : 25 cm kamenivo, štěrkodrt' : D104_001, D104_002, D104_003 : 144,686*0,3	m2	43,40580	0,00	822-1 RTS 24/I
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drobeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. D104_001 : chodník ze zámkové dlažby : 5,948*1,349 8,02385	m2	8,02385	0,00	822-1 RTS 24/I
42	599141111R09	Vyplnění spár živičnou zálivkou D104_001, D104_002, D104_003 : 144,686 144,68600	m	144,68600	0,00	Vlastní
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
43	931971111R00	Vložky do dilatačních spár z lepenky jednoduché včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).	m2	57,87440	0,00	801-1 RTS 24/I
		D104_002, D104_003 : 0,4*144,686 57,87440				
44	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu D104_004 : 272 D104_004 : 10 272,00000 10,00000	kus	282,00000	0,00	801-4 RTS 24/I



45	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	234,00000		0,00	801-4	RTS 24/ I
D104_004 : 234 234,00000								
46	460510321R00	D + M Chránička DN 300	m	3,00000		0,00		Vlastní
D104_002 : 1,0*3 3,00000								
47	95_052_01	Provizorní ochrana před poškozením - automat na jízdenky, odvoz a ekologická likvidace	ks	1,00000		0,00		Vlastní
D104_001 : 1 1,00000								
48	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000		0,00		Vlastní
Dí: 96								
49	11320111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	144,68600		0,00	822-1	RTS 24/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek D104_001, D104_002, D104_003 : 144,686 144,68600								
50	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm	m	144,68600		0,00	822-1	RTS 24/ I
včetně spotřeby vody D104_001, D104_002, D104_003 : 144,686 144,68600								
51	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	68,53823		0,00	801-3	RTS 24/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, D104_001, D104_002, D104_003 : 144,686*0,15*0,25 D104_001, D104_002, D104_003 : sloupky oplocení : 0,935*0,3*0,3*75*10 63,11250								
52	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	8,02385		0,00	822-1	RTS 24/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

D104\_001 :

chodník ze zámkové dlažby :

5,948\*1,349

8,02385

53	762962810R0A	Demontáž oplocení z prken + příčnicků + ocel. sloupky, odvoz a ekologická likvidace	m	144,68600	0,00	Vlastní
----	--------------	---	---	-----------	------	---------

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

144,686

144,68600

54	96_052_01	Demontáž bedny od plynoměru, odvoz a ekologická likvidace	ks	1,00000	0,00	Vlastní
----	-----------	---	----	---------	------	---------

D104\_001 :

1

1,00000

55	96_052_02	Demontáž bedny PNS, odvoz a ekologická likvidace	ks	1,00000	0,00	Vlastní
----	-----------	--	----	---------	------	---------

D104\_001 :

1

1,00000

56	96_052_03	Demontáž sloupku s bednou rozvaděče, odvoz a ekologická likvidace	ks	1,00000	0,00	Vlastní
----	-----------	---	----	---------	------	---------

D104\_001 :

1

1,00000

57	96202249R00	Rozebrání kamenné zisky pro další použití	m3	2,62656	0,00	Vlastní
----	-------------	---	----	---------	------	---------

D104\_001, D104\_002, D104\_003 :

0,6\*0,12\*36,48

2,62656

58	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 0,5% z HSV	%	0,50000	0,00	Vlastní
----	-------	--	---	---------	------	---------

**Díl: 99 Staveništní přesun hmot**

59	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	231,62718	0,00	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	-----------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

8,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,57, :

Součet : 231,62718

231,62718

60	999282396R00	Přesun hmot, příplatek za zvětšený přesun do 150m	t	231,62718	0,00	Vlastní
----	--------------	---	---	-----------	------	---------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

8,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,57, :  
Součet : 231,62718

231,62718

Díl: M21_Mo Elektro - C21M - Elektromontáže					0,00	
61	2174091211T	D + M - zemnicí pásek FeZn 40/3, vč. kotvicích prvků	m	144,68600	0,00	Vlastní

D104\_002, D104\_003 :

144,686

144,68600

Díl: 751 Ocelové konstrukce					0,00	
62	767_01_NK	D + M OK prvky nosných kcl vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	kg	8 325,00000	0,00	Vlastní

kompletně dle výkresu D104-004 :

A :

600

600,00000

B :

380

380,00000

C :

105

105,00000

D :

1080

1 080,00000

E :

855

855,00000

F :

2040

2 040,00000

G :

1805

1 805,00000

H :

90,0

90,00000

I :

55,0

55,00000

J :

85,0

85,00000

VZPĚRY :

680

680,00000

Branka :

190,0

190,00000

D104\_005 :

360

360,00000

63 767_01a	D + M OK prvky nosných kčf - zednické prípomoci., malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atk, aktivace doklínováním...	kg	8 325,00000	0,00	Vlastní
------------	---	----	-------------	------	---------

kompletně dle výkresu D104-004 :

 $\ddot{A}$ 

600



380



105



1080

..  
w

855

..  
LL

2040

•

1805

$$\ddot{I}$$

90,0



55,0

...

85,0

VZPĚRY:

680

Branka :

190,0

D104\_005:

360

Díl: D96				Přesuny sutí a vybouraných hmot		0,00	
64	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	201,56983	0,00	801-3	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,49,51,57, :

Součet: : 201,56983

65 979081121R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 845,52505	0,00	801-3	RTS 24/I
-----------------	---	---	-------------	------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,49,51,57, :  
Součet : 5845,52505

5 845,52505

66	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	201,56983	0,00	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	-----------	------	-------	-----------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,49,51,57, :

Součet : 201,56983

201,56983

67	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4 031,39658	0,00	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	-------------	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,49,51,57, :

Součet : 4031,39658

4 031,39658

68	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	196,73215	0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,49,51,57, :

Součet : 196,73215

196,73215

69	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,83768	0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,49,51,57, :

Součet : 4,83768

4,83768

<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>			
---------------	--	--	--	-------------	--	--	--