

rev. D) dodatek č.2 (9/2024): omezení dokumentace pouze na etapu 4.-6.etapu (jižní fasáda)
rev. C) dodatek č.1 (6/2024): úprava etapizace stavby a změna řešení o havarijní plochy jižní fasády

Vypracoval: Václav Janoušek	Odpovědný projektant: Václav Janoušek	Vedoucí projektant: Ing. František Kozubík	Paré:	
Zakázkové číslo: 2023-504	Stupeň: DPS	Archívní číslo: 2023-504-DPS-F		
Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno Místo stavby: (SKM) VINAŘSKÁ 5a/b/c, 60300 BRNO				
Akce: SKM – Vinařská – výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády				
Objekt/část: D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Obsah: F. VÝKAZY VÝMĚR			Datum: 03/2023	Číslo: F rev. D)

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023** **PD**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 –	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
C2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
C3	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
65	Úpravy povrchů budov	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	

726	Předstěnové systémy	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
787	Zasklívání	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
1	75IE7XOA0	klimatizační jednotka - demontáž a zpětná montáž - úprava napojení zprovoznění	KUS	2,00000		0,00
		S75 : 2		2,00000		
2	5534361002R	Nosná konzola klimatizace	kus	4,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000*2		4,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
3	311271182R00	Zdivo z tvárníc pórobeton do tl. 450 mm	m2	1,20000		0,00
		P43 : 1,2*1		1,20000		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				0,00
4	342262113R00	Příčka sádkokart. oc. kce, do tl 350mm, izol, napojení vč. zališťování dle spec.	m2	3,20000		0,00
		S70 : 3*0,8		2,40000		
		S71 : 1*0,8		0,80000		
Díl: 6		Úpravy povrchů vnější				0,00
5	622326830RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 30 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	70,48000		0,00
		B57/ D : 10,1		10,10000		
		C : 12,8+4,8*6,5+3,2*1,3+9,4*1,3		60,38000		
6	622326831RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 80 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	39,25000		0,00
		B51/A : 0,3*1,2*6		2,16000		
		B : 0,3*1,2*11+8,7		12,66000		
		C : 9*1,3+9,4+2,1*0,9+0,3*1,2*4		24,43000		
7	622326834RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 140 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	47,30000		0,00
		B56/A : 17,8		17,80000		
		B : 29,5		29,50000		
8	622326837RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 200 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	56,80000		0,00
		B52 : 17,8+1,3*(3,2+4,8)		28,20000		
		B60 : 22*1,3		28,60000		
9	288098T10	Vystěrkování systémovou maltou vč. použití lišt, síťoviny a doplňků systému	m2	28,80000		0,00
		OO : 9,6*3		28,80000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	40,20000		0,00
		B62/B : 3,25*1,0*8		26,00000		
		C : 3,25*1,0*4+1,2*1,0		14,20000		
11	340237211R00x	Zazdívká drážek do 150x50mm, CP na MVC	m	21,30000		0,00
		B : 21,3		21,30000		
12	612425931RT2x	Omítka vápenná vnitřního nadpraží - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	51,48000		0,00
		B62/A : 1,3*11,2		14,56000		
		B : 1,3*22		28,60000		
		C : 1,3*6,4		8,32000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
13	601011102R00	Postřik na střezech/podhledech cementový ručně	m2	13,20000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,20000		13,20000		
14	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů	m2	13,20000		0,00
		OO : 0,6*22		13,20000		
15	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2	117,78000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47,30000		47,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,48000		70,48000		
16	622315111R00	Dilatační průběžný profil, zateplovací systém	m	21,40000		0,00
		S73 : 21,4		21,40000		
17	622319113R00	Dilatační rohový profil, zateplovací systém	m	1,50000		0,00
		S79 : 1,5		1,50000		
18	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	39,25000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 39,25000		39,25000		
19	622421121RS4	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená tloušťka jádra 20 mm	m2	213,83000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,48000		70,48000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 39,25000		39,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47,30000		47,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 56,80000		56,80000		
20	622474313RT1	Omítka vnější silikonová, nadpraží vč., stěrka, penetrace, silikonová omítka	m2	7,12000		0,00
		OP/A : (11+1,2*6)*0,1		1,82000		
		B : (22,4+1,2*11+1,3*2)*0,1		3,82000		
		C : (8,7+1,2*4+1,3)*0,1		1,48000		
21	627991037R00	Těsnění spár ztmelením PUR	m	68,00000		0,00
		OO : (12+22)*2		68,00000		
22	622405932U0X	Fasád rohová lišta Al 10x10cm+tkanina nadokenní	m	94,05000		0,00
		A : 11+1,2*6		18,20000		
		B : 22,4+1,2*11+1,3*2		38,20000		
		C : 8,7+1,2*4+1,3		14,80000		
		D : 8,3+1,2*5		14,30000		
		Koeficient : 0,1		8,55000		
23	622405932U1X	Fasád rohová lišta Al 10x10cm+tkanina, svislá	m	31,73500		0,00
		A : 3,25*2		6,50000		
		B : 2,35*2+4,8+3,25		12,75000		
		C : 3,2+4,8+0,8*2		9,60000		
		Koeficient : 0,1		2,88500		
24	622405942U00	Fasád. začišťovací APU-lišta	m	126,33500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 94,05000		94,05000		
		A : 3,25*2		6,50000		
		B : 2,35*2		4,70000		
		C : 3,2*2+0,8*2+0,8*2		9,60000		
		Koeficient prof: 0,1		11,48500		
25	55341302R	Průvětrník fasádní plast p.50mm	kus	27,00000		0,00
		atika : 27		27,00000		
26	598610210Rx	Mřížka větrací fasádní dle spec	kus	2,00000		0,00
		S74 : 2		2,00000		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00
27	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	6,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Z3 : 12*0,5		6,00000		
28	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah	m2	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 6,00000		6,00000		
Díl: 65		Úpravy povrchů budov				0,00
29	632479521R00	Spojovací můstek - nástřík	m2	10,20500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 40,82000*0,25		10,20500		
30	783801811R00	Odstranění nečistot z omítek otryskáním vodou	m2	40,82000		0,00
		B : 22*1,3		28,60000		
		C : 9,4*1,3		12,22000		
31	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace	m2	10,20500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,20500		10,20500		
32	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm	m2	10,20500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,20500		10,20500		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00
33	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken vč. zasklení, hliníkové profily a prvky	m2	87,25000		0,00
		B : 3,25*21,4		69,55000		
		C : 16,5*1,2		17,70000		
34	015280OA0	Likvidace odpadů, vč. přesunu OCEL, HLINÍK, SKLO	T	4,53700		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,25000*0,052		4,53700		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
35	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	394,10000		0,00
		A : 11*7		77,00000		
		B : 7*(1,3+22)		163,10000		
		C : 7*(9,4+4)		93,80000		
		D : 7*8,6		60,20000		
36	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	788,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000*2		788,20000		
37	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	394,10000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000		394,10000		
38	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	131,50000		0,00
		A : 11*2,5		27,50000		
		B : 2,5*(22)		55,00000		
		C : 2,5*(7+4)		27,50000		
		D : 2,5*8,6		21,50000		
39	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	394,10000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000		394,10000		
40	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	788,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000*2		788,20000		
41	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	394,10000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000		394,10000		
42	288088T10	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m2	118,80000		0,00
		B62/A : 3*11,2		33,60000		
		B : 3*22		66,00000		
		C : 3*6,4		19,20000		
43	952902020U0X	Odstranění prachu z prvků stěn	m2	98,00000		0,00
		OP : 42+44+12		98,00000		

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
44	288094T10	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po menších	m2	277,20000		0,00
		B62/A : 7*11,2		78,40000		
		B : 7*22		154,00000		
		C : 7*6,4		44,80000		
45	612425931RT3x	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	16,80000		0,00
		OO : 16,8		16,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
46	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,72000		0,00
		Z3 : 12*0,3*0,2		0,72000		
47	978059351U00	Bour obklad mozaika	m2	137,37000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,48000		70,48000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47,30000		47,30000		
		B51 :				
		B : 8,7		8,70000		
		C : 9+2,1*0,9		10,89000		
48	978059351UXX	Bour obklad mozaika lokální opravy	m2	7,20000		0,00
		OO/A-C : 0,4*18		7,20000		
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,94508		0,00
50	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,94508		0,00
51	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	7,94508		0,00
52	979083117R0X	Příplatek za dalších započatých 6000 m nad 6000 m	t	7,94508		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
53	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,58108		0,00
Díl: 726		Předstěnové systémy				0,00
54	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	32,00000		0,00
		S77 : 8*4		32,00000		
55	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	32,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 32,00000		32,00000		
56	5534361002Rx	Fasádní prvek- dem a mont	kus	4,00000		0,00
		S77 : 4		4,00000		
57	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	32,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 32,00000		32,00000		
58	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,04552		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
59	764421220R00	Oplechování z Pz plechu, rš 150 mm vč. kotvení, dle spec	m	22,60000		0,00
		K01/C : 9,5+4,5		14,00000		
		D : 8,6		8,60000		
60	764421240R00	Oplechování z Pz plechu, rš 250 mm vč. kotvení, dle spec.	m	35,30000		0,00
		K02/A : 12		12,00000		
		B : 1,3+22		23,30000		
61	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	12,00000		0,00
		Z3 : 12		12,00000		

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	764410430RT3x	Oplechování parapetů z Al, do rš 290 mm lepení k podkladu RAL, dle spec	m	40,20000		0,00
		K03/A : 11,2		11,20000		
		B : 21,3		21,30000		
		C : 6,5+1,2		7,70000		
63	764545410R00x	Krycí lišta parapetu FeZn-PE vtažení do profilu rámu, utěsněníPU tmelem, kotven RAL	m	40,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 40,20000		40,20000		
64	764545410R00Y	Čelní lišta balkónová FeZn-PE vtažení do profilu rámu, utěsněníPU tmelem, kotven	m	8,80000		0,00
		Z1 : 8,8		8,80000		
65	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,89841		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
66	721152312R00	Nosný prvek předsazeného okna vč. kotvení a úpravy podkladu	m	32,60000		0,00
		A : 11,2		11,20000		
		B : 21,4		21,40000		
67	787701903R00	Oprava-zatmelení stykových spár	m	94,20000		0,00
		OP/A : 26,5		26,50000		
		B : 51,3		51,30000		
		C : 16,4		16,40000		
68	712363088U00	Páska komprimační okenní dle spec. dodávka a montáž, vč. těsnění spojů	m	113,87300		0,00
		A : 2*(11,2+3,25)		28,90000		
		B : 2*(2,35+21,4)		47,50000		
		C : 2*(6,3+3,25+0,8)+2*(1,2*0,8)		22,62000		
		Koeficient ztrat: 0,15		14,85300		
69	766 66.X8	Montáž parapetů a úprava okolních k-cí	m	185,70000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 40,20000		40,20000		
		48,5*3		145,50000		
70	766-0000031x	D+M PE okna 3,01x2,35m dle specifikace, pol. P31	kus	7,00000		0,00
		P31 : 7		7,00000		
71	766-0000032x	D+M PE prvku okna 0,15x2,35m dle specifikace, pol. P32	kus	1,00000		0,00
		P32 : 1		1,00000		
72	766-0000033x	D+M PE prvku okna 0,3x2,35m dle specifikace, pol. P33	kus	1,00000		0,00
		P33 : 1		1,00000		
73	766-0000034x	D+M PE prvku okna 0,5x2,35m dle specifikace, pol. P34	kus	1,00000		0,00
		P34 : 1		1,00000		
74	766-0000035x	D+M PE okna/dveře 1,0x2,35m dle specifikace, pol. P35	kus	2,00000		0,00
		P35 : 2		2,00000		
75	766-0000036x	D+M PE okna 1,3x2,4m dle specifikace, pol. P36	kus	3,00000		0,00
		P36 : 3		3,00000		
76	766-0000037x	D+M PE okna 1,5x3,25m dle specifikace, pol. P37	kus	3,00000		0,00
		P37 : 3		3,00000		
77	766-0000038x	D+M PE okna 1,4x3,25m dle specifikace, pol. P38	kus	1,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P38 : 1		1,00000		
78	766-0000039x	D+M PE okna 1,3x3,25m dle specifikace, pol. P39	kus	1,00000		0,00
		P38 : 1		1,00000		
79	766-0000040x	D+M PE okna 1,2x3,25m dle specifikace, pol. P40	kus	2,00000		0,00
		P40 : 2		2,00000		
80	766-0000041x	D+M PE okna 1,1x3,25m dle specifikace, pol. P41	kus	1,00000		0,00
		P41 : 1		1,00000		
81	766-0000042x	D+M PE prvku okna 0,15x3,25m dle specifikace, pol. P42	kus	2,00000		0,00
		P42 : 2		2,00000		
82	766-0000043x	D+M PE okna/dveře 1,2x0,8m dle specifikace, pol. P43	kus	1,00000		0,00
		P43 : 1		1,00000		
83	553926012R	Okapnice Z profil Al	m	11,20000		0,00
		A : 11,2		11,20000		
84	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	7,12891		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
85	764396391R00	Montáž lišty a profilů Al	m	25,00000		0,00
		4 : 5*1		5,00000		
		4 : 2*(9+1)		20,00000		
86	766661422R00	Demontáž výplně zábradlí skleněná, vč. demontáže sazkřivacích lišt rozměr 1,5x1,0	kus	12,00000		0,00
		4 : 2*6		12,00000		
87	767995102R00	Úprava a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg dle spec. Z2	kg	108,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 108,00000		108,00000		
88	781497113R00x	Lišta hliníková PLO40x3	m	5,00000		0,00
		5*1		5,00000		
89	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky úprava dle spec. Z2	kg	108,00000		0,00
		Z2 : 90*1,2		108,00000		
90	15945010Rx	Tahokov v základním provedení dle spec	t	0,10800		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 108,00000*0,001		0,10800		
91	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,22518		0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
92	59762035Y	Mozaika 25x25, dodávka lokální opravy	m2	7,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,20000		7,20000		
93	771589195U0X	Přípl mozaika spáry	m2	7,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 7,20000		7,20000		
94	781481114U0X	Mtž obklad mozaika malta 25x25mm vč. penetrace podkladu apod.	m2	7,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 7,20000		7,20000		
Díl: 783		Nátěry				0,00
95	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním	m2	37,45500		0,00
		Z2 : 9,3		9,30000		
		Koeficient dopl: 0,35		3,25500		
		Z3 : 24,9		24,90000		
96	783108812R00	Chem. očištění ploch nátěru	m2	11,23650		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500*0,3		11,23650		

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním dočištění	m2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
98	783251017R00	Nátěr epoxidový kovových konstrukcí živ: H (15)	m2	112,36500		0,00
		základní :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
		Koeficient podkladní + krycí: 2		74,91000		
99	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
100	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
101	93867OA0	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM	M2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
Díl: 784		Malby				0,00
102	784115312R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	91,68000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 51,48000		51,48000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 40,20000		40,20000		
Díl: 787		Zasklívání				0,00
103	728415125R00	Montáž mřížky větrací dle spec D+M	kus	8,00000		0,00
		Z3 : 8		8,00000		
104	786611132R00x	Repase tvírání oken	kus	2,00000		0,00
		Z3 : 2		2,00000		
105	787671561R00x	Repase a oprava zasklení stěny vitráží, vč. vyčištění a opětovné montáže a repas lištování dle spec.	m2	39,00000		0,00
		Z3 : 39		39,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
106	210010105R00x	Skryté fasádní vedení SLP-ETICS	m	5,00000		0,00
		S78 : 5		5,00000		
107	741D51OA0	HROMOSVOD - SVOD demontáž a novámontáž, vč. spoj a kotvících prvků	M	30,10000		0,00
		S72 : 9,5*3		28,50000		
		napojení : 0,4*4		1,60000		
108	75O5EXOA0	el. prvek - MONTÁŽ	KUS	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 6,00000		6,00000		
109	75O5EYOA0	el. prvek - DEMONTÁŽ	KUS	6,00000		0,00
		S36 : 2*3		6,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
110	111201101R00	Odstranění křovin i na ploše do 1000 m2	m2	18,00000		0,00
		18		18,00000		
111	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	58,00000		0,00
		58		58,00000		
112	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	58,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 58,00000		58,00000		
113	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
114	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
115	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
116	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
117	00523 R	Zkoušky a revize LPS vstup, výstup, přemístění VZT apod.	Soubor	5,00000		0,00
		LPS : 2		2,00000		
		VZT : 3		3,00000		
118	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00
119	005241010R	Dokumentace skutečného provedení a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
1	75IE7XOA0	klimatizační jednotka - demontáž a zpětná montáž - úprava napojení a zprovoznění	KUS	2,00000		0,00
		S75 : 2		2,00000		
2	5534361002R	Nosná konzola klimatizace	kus	4,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000*2		4,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
3	311271182R00	Zdivo z tvárníc pórobeton do tl. 450 mm	m2	1,20000		0,00
		P43 : 1,2*1		1,20000		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				0,00
4	342262113R00	Příčka sádkokart. oc. kce, do tl 350mm, izol, napojení vč. zališťování dle spec.	m2	3,20000		0,00
		S70 : 3*0,8		2,40000		
		S71 : 1*0,8		0,80000		
Díl: 6		Úpravy povrchů vnější				0,00
5	622326830RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 30 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	70,48000		0,00
		B57/ D : 10,1		10,10000		
		C : 12,8+4,8*6,5+3,2*1,3+9,4*1,3		60,38000		
6	622326831RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 80 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	39,25000		0,00
		B51/A : 0,3*1,2*6		2,16000		
		B : 0,3*1,2*11+8,7		12,66000		
		C : 9*1,3+9,4+2,1*0,9+0,3*1,2*4		24,43000		
7	622326834RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 140 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	47,30000		0,00
		B56/A : 17,8		17,80000		
		B : 29,5		29,50000		
8	622326837RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 200 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	56,80000		0,00
		B52 : 17,8+1,3*(3,2+4,8)		28,20000		
		B60 : 22*1,3		28,60000		
9	288098T10	Vystěrkování systémovou maltou vč. použití lišt, síťoviny a doplňků systému	m2	28,80000		0,00
		OO : 9,6*3		28,80000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	40,20000		0,00
		B62/B : 3,25*1,0*8		26,00000		
		C : 3,25*1,0*4+1,2*1,0		14,20000		
11	340237211R00x	Zazdívká drážek do 150x50mm, CP na MVC	m	21,30000		0,00
		B : 21,3		21,30000		
12	612425931RT2x	Omítka vápenná vnitřního nadpraží - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	51,48000		0,00
		B62/A : 1,3*11,2		14,56000		
		B : 1,3*22		28,60000		
		C : 1,3*6,4		8,32000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
13	601011102R00	Postřik na střezech/podhledech cementový ručně	m2	13,20000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,20000		13,20000		
14	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů	m2	13,20000		0,00
		OO : 0,6*22		13,20000		
15	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2	117,78000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47,30000		47,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,48000		70,48000		
16	622315111R00	Dilatační průběžný profil, zateplovací systém	m	21,40000		0,00
		S73 : 21,4		21,40000		
17	622319113R00	Dilatační rohový profil, zateplovací systém	m	1,50000		0,00
		S79 : 1,5		1,50000		
18	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	39,25000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 39,25000		39,25000		
19	622421121RS4	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená tloušťka jádra 20 mm	m2	213,83000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,48000		70,48000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 39,25000		39,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47,30000		47,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 56,80000		56,80000		
20	622474313RT1	Omítka vnější silikonová, nadpraží vč., stěrka, penetrace, silikonová omítka	m2	7,12000		0,00
		OP/A : (11+1,2*6)*0,1		1,82000		
		B : (22,4+1,2*11+1,3*2)*0,1		3,82000		
		C : (8,7+1,2*4+1,3)*0,1		1,48000		
21	627991037R00	Těsnění spár ztmelením PUR	m	68,00000		0,00
		OO : (12+22)*2		68,00000		
22	622405932U0X	Fasád rohová lišta Al 10x10cm+tkanina nadokenní	m	94,05000		0,00
		A : 11+1,2*6		18,20000		
		B : 22,4+1,2*11+1,3*2		38,20000		
		C : 8,7+1,2*4+1,3		14,80000		
		D : 8,3+1,2*5		14,30000		
		Koeficient : 0,1		8,55000		
23	622405932U1X	Fasád rohová lišta Al 10x10cm+tkanina, svislá	m	31,73500		0,00
		A : 3,25*2		6,50000		
		B : 2,35*2+4,8+3,25		12,75000		
		C : 3,2+4,8+0,8*2		9,60000		
		Koeficient : 0,1		2,88500		
24	622405942U00	Fasád. začišťovací APU-lišta	m	126,33500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 94,05000		94,05000		
		A : 3,25*2		6,50000		
		B : 2,35*2		4,70000		
		C : 3,2*2+0,8*2+0,8*2		9,60000		
		Koeficient prof: 0,1		11,48500		
25	55341302R	Průvětrník fasádní plast p.50mm	kus	27,00000		0,00
		atika : 27		27,00000		
26	598610210Rx	Mřížka větrací fasádní dle spec	kus	2,00000		0,00
		S74 : 2		2,00000		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00
27	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	6,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Z3 : 12*0,5		6,00000		
28	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah	m2	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 6,00000		6,00000		
Díl: 65		Úpravy povrchů budov				0,00
29	632479521R00	Spojovací můstek - nástřík	m2	10,20500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 40,82000*0,25		10,20500		
30	783801811R00	Odstranění nečistot z omítek otryskáním vodou	m2	40,82000		0,00
		B : 22*1,3		28,60000		
		C : 9,4*1,3		12,22000		
31	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace	m2	10,20500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,20500		10,20500		
32	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm	m2	10,20500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,20500		10,20500		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00
33	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken vč. zasklení, hliníkové profily a prvky	m2	87,25000		0,00
		B : 3,25*21,4		69,55000		
		C : 16,5*1,2		17,70000		
34	015280OA0	Likvidace odpadů, vč. přesunu OCEL, HLINÍK, SKLO	T	4,53700		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,25000*0,052		4,53700		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
35	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	394,10000		0,00
		A : 11*7		77,00000		
		B : 7*(1,3+22)		163,10000		
		C : 7*(9,4+4)		93,80000		
		D : 7*8,6		60,20000		
36	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	788,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000*2		788,20000		
37	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	394,10000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000		394,10000		
38	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	131,50000		0,00
		A : 11*2,5		27,50000		
		B : 2,5*(22)		55,00000		
		C : 2,5*(7+4)		27,50000		
		D : 2,5*8,6		21,50000		
39	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	394,10000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000		394,10000		
40	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	788,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000*2		788,20000		
41	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	394,10000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000		394,10000		
42	288088T10	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m2	118,80000		0,00
		B62/A : 3*11,2		33,60000		
		B : 3*22		66,00000		
		C : 3*6,4		19,20000		
43	952902020U0X	Odstranění prachu z prvků stěn	m2	98,00000		0,00
		OP : 42+44+12		98,00000		

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
44	288094T10	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po menších	m2	277,20000		0,00
		B62/A : 7*11,2		78,40000		
		B : 7*22		154,00000		
		C : 7*6,4		44,80000		
45	612425931RT3x	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	16,80000		0,00
		OO : 16,8		16,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
46	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,72000		0,00
		Z3 : 12*0,3*0,2		0,72000		
47	978059351U00	Bour obklad mozaika	m2	137,37000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,48000		70,48000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47,30000		47,30000		
		B51 :				
		B : 8,7		8,70000		
		C : 9+2,1*0,9		10,89000		
48	978059351UXX	Bour obklad mozaika lokální opravy	m2	7,20000		0,00
		OO/A-C : 0,4*18		7,20000		
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,94508		0,00
50	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,94508		0,00
51	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	7,94508		0,00
52	979083117R0X	Příplatek za dalších započatých 6000 m nad 6000 m	t	7,94508		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
53	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,58108		0,00
Díl: 726		Předstěnové systémy				0,00
54	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	12,00000		0,00
		S76 : 12		12,00000		
55	13890201R	Žárové zinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	12,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000		12,00000		
56	5534361002Rx	Fasádní prvek- dem a mont	kus	1,00000		0,00
		S76 : 1		1,00000		
57	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	12,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000		12,00000		
58	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01562		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
59	764421220R00	Oplechování z Pz plechu, rš 150 mm vč. kotvení, dle spec	m	22,60000		0,00
		K01/C : 9,5+4,5		14,00000		
		D : 8,6		8,60000		
60	764421240R00	Oplechování z Pz plechu, rš 250 mm vč. kotvení, dle spec.	m	35,30000		0,00
		K02/A : 12		12,00000		
		B : 1,3+22		23,30000		
61	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	12,00000		0,00
		Z3 : 12		12,00000		

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	764410430RT3x	Oplechování parapetů z Al, do rš 290 mm lepení k podkladu RAL, dle spec	m	40,20000		0,00
		K03/A : 11,2		11,20000		
		B : 21,3		21,30000		
		C : 6,5+1,2		7,70000		
63	764545410R00x	Krycí lišta parapetu FeZn-PE vtažení do profilu rámu, utěsněníPU tmelem, kotven RAL	m	40,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 40,20000		40,20000		
64	764545410R00Y	Čelní lišta balkónová FeZn-PE vtažení do profilu rámu, utěsněníPU tmelem, kotven	m	8,80000		0,00
		Z1 : 8,8		8,80000		
65	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,89841		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
66	721152312R00	Nosný prvek předsazeného okna vč. kotvení a úpravy podkladu	m	32,60000		0,00
		A : 11,2		11,20000		
		B : 21,4		21,40000		
67	787701903R00	Oprava-zatmělení stykových spár	m	94,20000		0,00
		OP/A : 26,5		26,50000		
		B : 51,3		51,30000		
		C : 16,4		16,40000		
68	712363088U00	Páska komprimační okenní dle spec. dodávka a montáž, vč. těsnění spojů	m	113,87300		0,00
		A : 2*(11,2+3,25)		28,90000		
		B : 2*(2,35+21,4)		47,50000		
		C : 2*(6,3+3,25+0,8)+2*(1,2*0,8)		22,62000		
		Koeficient ztrat: 0,15		14,85300		
69	766 66.X8	Montáž parap lišt a úprava okolních k-cí	m	185,70000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 40,20000		40,20000		
		48,5*3		145,50000		
70	766-0000031x	D+M PE okna 3,01x2,35m dle specifikace, pol. P31	kus	7,00000		0,00
		P31 : 7		7,00000		
71	766-0000032x	D+M PE prvku okna 0,15x2,35m dle specifikace, pol. P32	kus	1,00000		0,00
		P32 : 1		1,00000		
72	766-0000033x	D+M PE prvku okna 0,3x2,35m dle specifikace, pol. P33	kus	1,00000		0,00
		P33 : 1		1,00000		
73	766-0000034x	D+M PE prvku okna 0,5x2,35m dle specifikace, pol. P34	kus	1,00000		0,00
		P34 : 1		1,00000		
74	766-0000035x	D+M PE okna/dveře 1,0x2,35m dle specifikace, pol. P35	kus	2,00000		0,00
		P35 : 2		2,00000		
75	766-0000036x	D+M PE okna 1,3x2,4m dle specifikace, pol. P36	kus	3,00000		0,00
		P36 : 3		3,00000		
76	766-0000037x	D+M PE okna 1,5x3,25m dle specifikace, pol. P37	kus	3,00000		0,00
		P37 : 3		3,00000		
77	766-0000038x	D+M PE okna 1,4x3,25m dle specifikace, pol. P38	kus	1,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P38 : 1		1,00000		
78	766-0000039x	D+M PE okna 1,3x3,25m dle specifikace, pol. P39	kus	1,00000		0,00
		P38 : 1		1,00000		
79	766-0000040x	D+M PE okna 1,2x3,25m dle specifikace, pol. P40	kus	2,00000		0,00
		P40 : 2		2,00000		
80	766-0000041x	D+M PE okna 1,1x3,25m dle specifikace, pol. P41	kus	1,00000		0,00
		P41 : 1		1,00000		
81	766-0000042x	D+M PE prvku okna 0,15x3,25m dle specifikace, pol. P42	kus	2,00000		0,00
		P42 : 2		2,00000		
82	766-0000043x	D+M PE okna/dveře 1,2x0,8m dle specifikace, pol. P43	kus	1,00000		0,00
		P43 : 1		1,00000		
83	553926012R	Okapnice Z profil Al	m	11,20000		0,00
		A : 11,2		11,20000		
84	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	7,12891		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
85	764396391R00	Montáž lišty a profilů Al	m	25,00000		0,00
		4 : 5*1		5,00000		
		4 : 2*(9+1)		20,00000		
86	766661422R00	Demontáž výplně zábradlí skleněná, vč. demontáže sazkřivacích lišt rozměr 1,5x1,0	kus	12,00000		0,00
		4 : 2*6		12,00000		
87	767995102R00	Úprava a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg dle spec. Z2	kg	108,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 108,00000		108,00000		
88	781497113R00x	Lišta hliníková PLO40x3	m	5,00000		0,00
		5*1		5,00000		
89	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky úprava dle spec. Z2	kg	108,00000		0,00
		Z2 : 90*1,2		108,00000		
90	15945010Rx	Tahokov v základním provedení dle spec	t	0,10800		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 108,00000*0,001		0,10800		
91	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,22518		0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
92	59762035Y	Mozaika 25x25, dodávka lokální opravy	m2	7,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,20000		7,20000		
93	771589195U0X	Přípl mozaika spáry	m2	7,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 7,20000		7,20000		
94	781481114U0X	Mtž obklad mozaika malta 25x25mm vč. penetrace podkladu apod.	m2	7,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 7,20000		7,20000		
Díl: 783		Nátěry				0,00
95	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním	m2	37,45500		0,00
		Z2 : 9,3		9,30000		
		Koeficient dopl: 0,35		3,25500		
		Z3 : 24,9		24,90000		
96	783108812R00	Chem. očištění ploch nátěru	m2	11,23650		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500*0,3		11,23650		

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním dočištění	m2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
98	783251017R00	Nátěr epoxidový kovových konstrukcí živ: H (15)	m2	112,36500		0,00
		základní :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
		Koeficient podkladní + krycí: 2		74,91000		
99	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
100	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
101	93867OA0	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM	M2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 37,45500		37,45500		
Díl: 784		Malby				0,00
102	784115312R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	91,68000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 51,48000		51,48000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 40,20000		40,20000		
Díl: 787		Zasklívání				0,00
103	728415125R00	Montáž mřížky větrací dle spec D+M	kus	8,00000		0,00
		Z3 : 8		8,00000		
104	786611132R00x	Repase tvírání oken	kus	2,00000		0,00
		Z3 : 2		2,00000		
105	787671561R00x	Repase a oprava zasklení stěny vitráží, vč. vyčištění a opětovné montáže a repas lištování dle spec.	m2	39,00000		0,00
		Z3 : 39		39,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
106	741D51OA0	HROMOSVOD - SVOD demontáž a novámontáž, vč. spoj a kotvících prvků	M	30,10000		0,00
		S72 : 9,5*3		28,50000		
		napojení : 0,4*4		1,60000		
107	7505EXOA0	el. prvek - MONTÁŽ	KUS	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 6,00000		6,00000		
108	7505EYOA0	el. prvek - DEMONTÁŽ	KUS	6,00000		0,00
		S36 : 2*3		6,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
109	111201101R00	Odstranění křovin i na ploše do 1000 m2	m2	18,00000		0,00
		18		18,00000		
110	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	58,00000		0,00
		58		58,00000		
111	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	58,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 58,00000		58,00000		
112	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
113	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
114	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
115	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
116	00523 R	Zkoušky a revize LPS vstup, výstup, přemístění VZT apod.	Soubor	5,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		LPS : 2		2,00000		
		VZT : 3		3,00000		

117	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00
118	005241010R	Dokumentace skutečného provedení a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C3	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
1	75IE7XOA0	klimatizační jednotka - demontáž a zpětná montáž - úprava napojení zprovoznění	KUS	3,00000		0,00
		S75 : 3		3,00000		
2	5534361002R	Nosná konzola klimatizace	kus	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000*2		6,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
3	311271182R00	Zdivo z tvárníc pórobeton do tl. 450 mm	m2	1,20000		0,00
		P43 : 1,2*1		1,20000		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				0,00
4	342262113R00	Příčka sádkokart. oc. kce, do tl 350mm, izol, napojení vč. zališťování dle spec.	m2	0,80000		0,00
		S71 : 1*0,8		0,80000		
Díl: 6		Úpravy povrchů vnější				0,00
5	622326830RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 30 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	70,48000		0,00
		B57/ D : 10,1		10,10000		
		C : 12,8+4,8*6,5+3,2*1,3+9,4*1,3		60,38000		
6	622326831RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 80 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	39,25000		0,00
		B51/A : 0,3*1,2*6		2,16000		
		B : 0,3*1,2*11+8,7		12,66000		
		C : 9*1,3+9,4+2,1*0,9+0,3*1,2*4		24,43000		
7	622326834RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 140 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	68,42000		0,00
		B56/A : 17,8		17,80000		
		B : 29,5		29,50000		
		OP/C : 8,8*0,8*3		21,12000		
8	622326837RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 200 mm systém MW, omítka silikon. 1,5mm	m2	56,80000		0,00
		B52 : 17,8+1,3*(3,2+4,8)		28,20000		
		B60 : 22*1,3		28,60000		
9	288098T10	Vystěrkování systémovou maltou vč. použití lišt, síťoviny a doplňků systému	m2	28,80000		0,00
		OO : 9,6*3		28,80000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	14,20000		0,00
		B62/C : 3,25*1,0*4+1,2*1,0		14,20000		
11	340237211R00x	Zazdívká drážek do 150x50mm, CP na MVC	m	21,30000		0,00
		B : 21,3		21,30000		
12	612425931RT2x	Omítka vápenná vnitřního nadpraží - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	22,88000		0,00
		B62/A : 1,3*11,2		14,56000		
		C : 1,3*6,4		8,32000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
13	601011102R00	Postřík na stropěch/podhledech cementový ručně	m2	13,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,20000		13,20000		
14	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů	m2	13,20000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C3	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		OO : 0,6*22		13,20000		
15	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2	138,90000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 68,42000		68,42000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,48000		70,48000		
16	622315111R00	Dilatační průběžný profil, zateplovací systém	m	21,40000		0,00
		S73 : 21,4		21,40000		
17	622319113R00	Dilatační rohový profil, zateplovací systém	m	1,50000		0,00
		S79 : 1,5		1,50000		
18	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	39,25000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 39,25000		39,25000		
19	622421121RS4	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená tloušťka jádra 20 mm	m2	234,95000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,48000		70,48000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 39,25000		39,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 68,42000		68,42000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 56,80000		56,80000		
20	622474313RT1	Omítka vnější silikonová, nadpraží vč., stěrka, penetrace, silikonová omítka	m2	7,12000		0,00
		OP/A : (11+1,2*6)*0,1		1,82000		
		B : (22,4+1,2*11+1,3*2)*0,1		3,82000		
		C : (8,7+1,2*4+1,3)*0,1		1,48000		
21	627991037R00	Těsnění spár zatmelením PUR	m	68,00000		0,00
		OO : (12+22)*2		68,00000		
22	622405932U0X	Fasád rohová lišta Al 10x10cm+tkanina nadokenní	m	94,05000		0,00
		A : 11+1,2*6		18,20000		
		B : 22,4+1,2*11+1,3*2		38,20000		
		C : 8,7+1,2*4+1,3		14,80000		
		D : 8,3+1,2*5		14,30000		
		Koeficient : 0,1		8,55000		
23	622405932U1X	Fasád rohová lišta Al 10x10cm+tkanina, svislá	m	31,73500		0,00
		A : 3,25*2		6,50000		
		B : 2,35*2+4,8+3,25		12,75000		
		C : 3,2+4,8+0,8*2		9,60000		
		Koeficient : 0,1		2,88500		
24	622405942U00	Fasád. začišťovací APU-lišta	m	126,33500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 94,05000		94,05000		
		A : 3,25*2		6,50000		
		B : 2,35*2		4,70000		
		C : 3,2*2+0,8*2+0,8*2		9,60000		
		Koeficient proř: 0,1		11,48500		
25	55341302R	Průvětrník fasádní plast p.50mm	kus	27,00000		0,00
		atika : 27		27,00000		
26	598610210Rx	Mřížka větrací fasádní dle spec	kus	2,00000		0,00
		S74 : 2		2,00000		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00
27	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	6,00000		0,00
		Z3 : 12*0,5		6,00000		
28	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah	m2	6,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C3	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 6,00000		6,00000		
Díl: 65		Úpravy povrchů budov				0,00
29	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik	m2	10,20500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 40,82000*0,25		10,20500		
30	783801811R00	Odstranění nečistot z omítek otryskáním vodou	m2	40,82000		0,00
		B : 22*1,3		28,60000		
		C : 9,4*1,3		12,22000		
31	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace	m2	10,20500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,20500		10,20500		
32	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm	m2	10,20500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,20500		10,20500		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00
33	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken vč. zasklení, hliníkové profily a prvky	m2	87,25000		0,00
		B : 3,25*21,4		69,55000		
		C : 16,5+1,2		17,70000		
34	015280OA0	Likvidace odpadů, vč. přesunu OCEL, HLINÍK, SKLO	T	4,53700		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,25000*0,052		4,53700		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
35	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	394,10000		0,00
		A : 11*7		77,00000		
		B : 7*(1,3+22)		163,10000		
		C : 7*(9,4+4)		93,80000		
		D : 7*8,6		60,20000		
36	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	788,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000*2		788,20000		
37	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	394,10000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000		394,10000		
38	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	131,50000		0,00
		A : 11*2,5		27,50000		
		B : 2,5*(22)		55,00000		
		C : 2,5*(7+4)		27,50000		
		D : 2,5*8,6		21,50000		
39	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	394,10000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000		394,10000		
40	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	788,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000*2		788,20000		
41	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	394,10000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 394,10000		394,10000		
42	288088T10	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m2	118,80000		0,00
		B62/A : 3*11,2		33,60000		
		B : 3*22		66,00000		
		C : 3*6,4		19,20000		
43	952902020U0X	Odstranění prachu z prvků stěn	m2	98,00000		0,00
		OP : 42+44+12		98,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
44	288094T10	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po menších	m2	277,20000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C3	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		B62/A : 7*11,2		78,40000		
		B : 7*22		154,00000		
		C : 7*6,4		44,80000		
45	612425931RT3x	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	16,80000		0,00
		OO : 16,8		16,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
46	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,72000		0,00
		Z3 : 12*0,3*0,2		0,72000		
47	978059351U00	Bour obklad mozaika	m2	158,49000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,48000		70,48000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 68,42000		68,42000		
		B51 :				
		B : 8,7		8,70000		
		C : 9+2,1*0,9		10,89000		
48	978059351UXX	Bour obklad mozaika lokální opravy	m2	7,20000		0,00
		OO/A-C : 0,4*18		7,20000		
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,87436		0,00
50	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	8,87436		0,00
51	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	8,87436		0,00
52	979083117R0X	Příplatek za dalších započatých 6000 m nad 6000 m	t	8,87436		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
53	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,58108		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
54	764421220R00	Oplechování z Pz plechu, rš 150 mm vč. kotvení, dle spec	m	22,60000		0,00
		K01/C : 9,5+4,5		14,00000		
		D : 8,6		8,60000		
55	764421240R00	Oplechování z Pz plechu, rš 250 mm vč. kotvení, dle spec.	m	35,30000		0,00
		K02/A : 12		12,00000		
		B : 1,3+22		23,30000		
56	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	12,00000		0,00
		Z3 : 12		12,00000		
57	764410430RT3x	Oplechování parapetů z Al, do rš 290 mm lepení k podkladu RAL, dle spec	m	40,20000		0,00
		K03/A : 11,2		11,20000		
		B : 21,3		21,30000		
		C : 6,5+1,2		7,70000		
58	764545410R00x	Krycí lišta parapetu FeZn-PE vtažení do profilu rámu, utěsnění PU tmelem, kotven RAL	m	40,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 40,20000		40,20000		
59	764545410R00Y	Čelní lišta balkónová FeZn-PE vtažení do profilu rámu, utěsnění PU tmelem, kotven	m	8,80000		0,00
		Z1 : 8,8		8,80000		
60	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,89841		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C3	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	721152312R00	Nosný prvek předsazeného okna vč. kotvení a úpravy podkladu	m	32,60000		0,00
		A : 11,2		11,20000		
		B : 21,4		21,40000		
62	787701903R00	Oprava-zatmělení stykových spár	m	94,20000		0,00
		OP/A : 26,5		26,50000		
		B : 51,3		51,30000		
		C : 16,4		16,40000		
63	712363088U00	Páska komprimační okenní dle spec. dodávka a montáž, vč. těsnění spojů	m	113,87300		0,00
		A : 2*(11,2+3,25)		28,90000		
		B : 2*(2,35+21,4)		47,50000		
		C : 2*(6,3+3,25+0,8)+2*(1,2*0,8)		22,62000		
		Koeficient ztrat: 0,15		14,85300		
64	766 66.X8	Montáž parap lišt a úprava okolních k-cí	m	185,70000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 40,20000		40,20000		
		48,5*3		145,50000		
65	766-0000032x	D+M PE prvku okna 0,15x2,35m dle specifikace, pol. P32	kus	1,00000		0,00
		P32 : 1		1,00000		
66	766-0000033x	D+M PE prvku okna 0,3x2,35m dle specifikace, pol. P33	kus	1,00000		0,00
		P33 : 1		1,00000		
67	766-0000034x	D+M PE prvku okna 0,5x2,35m dle specifikace, pol. P34	kus	1,00000		0,00
		P34 : 1		1,00000		
68	766-0000035x	D+M PE okna/dveře 1,0x2,35m dle specifikace, pol. P35	kus	2,00000		0,00
		P35 : 2		2,00000		
69	766-0000036x	D+M PE okna 1,3x2,4m dle specifikace, pol. P36	kus	3,00000		0,00
		P36 : 3		3,00000		
70	766-0000037x	D+M PE okna 1,5x3,25m dle specifikace, pol. P37	kus	3,00000		0,00
		P37 : 3		3,00000		
71	766-0000038x	D+M PE okna 1,4x3,25m dle specifikace, pol. P38	kus	1,00000		0,00
		P38 : 1		1,00000		
72	766-0000039x	D+M PE okna 1,3x3,25m dle specifikace, pol. P39	kus	1,00000		0,00
		P38 : 1		1,00000		
73	766-0000040x	D+M PE okna 1,2x3,25m dle specifikace, pol. P40	kus	2,00000		0,00
		P40 : 2		2,00000		
74	766-0000041x	D+M PE okna 1,1x3,25m dle specifikace, pol. P41	kus	1,00000		0,00
		P41 : 1		1,00000		
75	766-0000042x	D+M PE prvku okna 0,15x3,25m dle specifikace, pol. P42	kus	2,00000		0,00
		P42 : 2		2,00000		
76	766-0000043x	D+M PE okna/dveře 1,2x0,8m dle specifikace, pol. P43	kus	1,00000		0,00
		P43 : 1		1,00000		
77	553926012R	Okapnice Z profil Al	m	11,20000		0,00
		A : 11,2		11,20000		

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C3	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	4,50391		0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00
79	764396391R00	Montáž lišty a profilů Al	m	25,00000		0,00
		4 : 5*1		5,00000		
		4 : 2*(9+1)		20,00000		
80	766661422R00	Demontáž výplně zábradlí skleněná, vč. demontáže sazkřivacích lišt rozměr 1,5x1,0	kus	12,00000		0,00
		4 : 2*6		12,00000		
81	767995102R00	Úprava a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg dle spec. Z2	kg	108,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 108,00000		108,00000		
82	781497113R00x	Lišta hliníková PLO40x3	m	5,00000		0,00
		5*1		5,00000		
83	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky úprava dle spec. Z2	kg	108,00000		0,00
		Z2 : 90*1,2		108,00000		
84	15945010Rx	Tahokov v základním provedení dle spec	t	0,10800		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 108,00000*0,001		0,10800		
85	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,22518		0,00
Díl: 781 Obklady keramické						0,00
86	59762035Y	Mozaika 25x25, dodávka lokální opravy	m2	7,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,20000		7,20000		
87	771589195U0X	Přípl mozaika spáry	m2	7,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 7,20000		7,20000		
88	781481114U0X	Mtž obklad mozaika malta 25x25mm vč. penetrace podkladu apod.	m2	7,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 7,20000		7,20000		
Díl: 783 Natěry						0,00
89	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním	m2	37,45500		0,00
		Z2 : 9,3		9,30000		
		Koeficient dopl: 0,35		3,25500		
		Z3 : 24,9		24,90000		
90	783108812R00	Chem. očištění ploch nátěru	m2	11,23650		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 37,45500*0,3		11,23650		
91	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním dočištění	m2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 37,45500		37,45500		
92	783251017R00	Nátěr epoxidový kovových konstrukcí živ: H (15)	m2	112,36500		0,00
		základní :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 37,45500		37,45500		
		Koeficient podkladní + krycí: 2		74,91000		
93	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 37,45500		37,45500		
94	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 37,45500		37,45500		
95	93867OA0	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM	M2	37,45500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 37,45500		37,45500		
Díl: 784 Malby						0,00
96	784115312R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	37,08000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C3	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 22,88000		22,88000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,20000		14,20000		

Díl: 787	Zasklívání					0,00
97	728415125R00	Montáž mřížky větrací dle spec D+M	kus	8,00000		0,00
		Z3 : 8		8,00000		
98	786611132R00x	Repase tvírání oken	kus	2,00000		0,00
		Z3 : 2		2,00000		
99	787671561R00x	Repase a oprava zasklení stěny vitráží, vč. vyčištění a opětovné montáže a repas lištování dle spec.	m2	39,00000		0,00
		Z3 : 39		39,00000		

Díl: M21	Elektromontáže					0,00
100	741D51OA0	HROMOSVOD - SVOD demontáž a novámontáž, vč. spoj a kotvicích prvků	M	30,10000		0,00
		S72 : 9,5*3		28,50000		
		napojení : 0,4*4		1,60000		
101	7505EXOA0	el. prvek - MONTÁŽ	KUS	6,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 6,00000		6,00000		
102	7505EYOA0	el. prvek - DEMONTÁŽ	KUS	6,00000		0,00
		S36 : 2*3		6,00000		

Díl: VN	Vedlejší náklady					0,00
103	111201101R00	Odstranění křovin i na ploše do 1000 m2	m2	18,00000		0,00
		18		18,00000		
104	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	58,00000		0,00
		58		58,00000		
105	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	58,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 58,00000		58,00000		

106	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
107	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON	Ostatní náklady					0,00
108	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
109	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
110	00523 R	Zkoušky a revize LPS vstup, výstup, přemístění VZT apod.	Soubor	5,00000		0,00
		LPS : 2		2,00000		
		VZT : 3		3,00000		

111	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00
112	005241010R	Dokumentace skutečného provedení a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023	PD
O:	504-JIH	SKM – Vinařská - výměna pásových oken v objektech C1 – C3, oprava fasády
R:	C3	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------