

Poř.	Kód	Popis výkonu	Označení nabízeného zboží	Jednotka	Množství	Jednotk.cena		Cena		Cena celkem	
						Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkem	
						Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
		Audio video technika - Kancelář 2009					Celkem za místnost:		0,00		
1.		IPS 43" Display, úhlopříčka 43", matný display,bezdrátové sdílení obrazovky bez kabelového připojení, pozorovací úhly: 178°/178°, 500 nit, nativní rozlišení: 3840x2160, konektivita: min 3xHDMI, 1xRS-232, LAN 100Mbit, Jack 3.5m, tl. panelu max 40mm	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
2.		Nástěnný polohovatelný držák displeje,otočení 180°, náklon min +5°/-15° ,výškově stavitelný,vzdálenost ramene od zdi v rozsahu min. 61 mm - 560 mm, nosnost až 30 kg	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
3.		Videokonferenční řešení typu USB video bar, rozlišení videa Ultra HD 2160p (4K), zorné pole 120°, funkci automatického vyhledávání osob a sledování mluvčího, podpora protokolu 802.11ac a Bluetooth 4.2, mikrofon s dosahem až 4,5 metrů, stereoreproduktory, rozhraní 1x USB-C (zpětně kompatibilní s USB 2.0), 3,5 mm jack, součástí je napájecí zdroj 65W, držák pro uchycení k VESA obrazovky	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
4.		Prodlužovací kabel ke kameře: Kabel usb 3.0 ke kameře optický 10m	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
5.		HDMI kabel 15m, HDMI 2.0,metalické koncovky,4K@60Hz	ks	2,00				0,00	0,00	0,00	
6.		Připojné místo , kovové provedení,konfigurace min. 1x230, 1xLAN, 1xHDMI, 1xUSB C/A nabíjení	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
7.		Proojovací kabeláž	set	1,00				0,00	0,00	0,00	
8.		Elektroinstalační krabice průměr 73 mm,pod omítku/do SDK s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2,00				0,00	0,00	0,00	
9.		Elektroinstalační krabice 234 mm, pod omítku/do SDK s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
10.		Univerzální multimediální box - krabice pro zapuštěnou montáž ,uložný prostor pro kabelové vedení, , předřisované otvory pro kabely,včetně zásuvek 2x230,2xHDMI,1x USB, 1xLAN	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
11.		Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalog. Chránička 40 mm	m	20,00				0,00	0,00	0,00	
12.		Značení a zaměření trasy vedení	m	20,00				0,00	0,00	0,00	
13.		Drobné stavební práce a přímoci	set	1,00				0,00	0,00	0,00	
14.		Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
15.		Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, vypracování nezbytné výrobní dokumentace, technicko-administrativní úkony	hod	12,00				0,00	0,00	0,00	
16.		Stavební koordinace, koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště	hod	5,00				0,00	0,00	0,00	
17.		Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
18.		Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	2,00				0,00	0,00	0,00	
19.		Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace	ks	1,00				0,00	0,00	0,00	
20.		Dokumentace skut. stavu- bliže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí ,kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1,00				0,00	0,00	0,00	
									Celkem AVT:		0,00